


PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie :Przebudowa drogi gminnej w m.Krzewata
dz. 65 długość 0,440 km

gmina : Olszówka

inwestor : Gmina Olszówka

mgr inż.  Andrzej Nowak

opz. projekt. UAN. 394/2014/11/001

opz. budowl. GP. 7342/11/001

ul. Szymanowskiego 2/22

40-530 KRAKÓW

wyk.....

05.2015

 WÓJT

25.08.2015 - Włodzimierz Frątczyk

Opracowanie zawiera

- 1.Stronę tytułową
- 2.Przedmiar robót
- 3.Zestawienie materiałów

1. PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej dł. 0,340 km
we wsi Krzewata dz. nr 65 gmina Olszówka

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KSNR1 0104/03	ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, DLA DRÓG W TERENIE RÓWNIŃNYM	km	1.000	1.000	0.440
					1.000	
	UWAGI:	D-01.01.01				
	-----OBLICZENIA:-----					
		0.440				0.440
2.0	KSNR6 0103/03	ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI, WYKONYWANE MECHANICZNIE, PRZY UŻYCIU WALCA WIBRACYJNEGO W GRUNTACH KATEGORII II-VI	m2	1.000	1.000	2107.000
					1.000	
	UWAGI:	D-04.01.01				
	-----OBLICZENIA:-----					
	dł. 440 m, sz. 4.50 m,	440*4.50				1980.000
	poszerzenie na włączeniu	23				23.000
	zjazdu do zabudowań	8*13				104.000
3.0	KSNR6 0107/01	MECHANICZNE WYRÓWNIWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI WARSTWA TŁUCZNI KAMIENNEGO GRUB. 10 cm	m3	1.000	1.000	211.000
					1.000	
	UWAGI:	D-04.08.00				
	-----OBLICZENIA:-----					
	dł. 440 m, sz. 4,50, gr. 0.10	440*4.50*0.10				198.000
	posz. na włączeniu	23 m2 23*0.10				2.300
	zjazdu do zabudowań	8 szt 8*13*0.10+0.3				10.700
4.0	KSNR6 0308/015	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR 1-2 WAR. WIAZĄCA, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 3 CM. RMS+0,75 tj 3/4 cm	m2	0.750	0.750	1931.000
					0.750	
	UWAGI:	D-05.03.05b				
	-----OBLICZENIA:-----					
	dł. 440 m, sz. 4,10 m	440*4.10				1804.000
	poszerz. na włącz. W1	23				23.000
	zjazdu do zabudowań i pól	8*13				104.000
5.0	KSNR6 0309/015	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR 1-2 WARS. SCIERAŁ, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 3 CM.	m2	1.000	1.000	1887.000
					1.000	
	UWAGI:	D-05.03.05a				
	-----OBLICZENIA:-----					
	dł. 440, szer. 4,00 m	440*4.00				1760.000
	posz. na włącz. W1	23				23.000
	zjazdu do zabudowań i pól	8*13				104.000
6.0	KNR201 0407/01	Formowanie nasypów i zagęszczanie walcami wibrac. samoj. 9t, Grunt kat. I-II (wykonanie poboczy wg przekroju normalnego z pospółki)	m3	0.955	1.000	102.000
					1.000	
	UWAGI:	D-02.03.01				

05.2015
Użytkownik:
Obiekt: KRZEWASF

SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "E N T E R" Włocławek
ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 1

Element: 1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nr eto	Rodzaj materialu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość	Dostawca
1.	1040699	Lepik asfaltowy stosowany na gorąco	kg	16.4400			
2.	1323709	Słupki z rur stalowych o śr.50 mm	kg	65.4000			
3.	1355521	Tablice znaków drogowych	szt	8.0000			
4.	1600600	Miał kamienny 0-4,0 mm	t	37.9800			
5.	1600602	Tłuczeń kamienny, sortowany, uziar.31,5-63mm	t	419.8900			
6.	1600604	Kliniec sortowany, uziarnienie 4,0-31,5 mm	t	63.3000			
7.	1601899	Piasek do betonów	m3	0.0036			
8.	1602299	Pospółka naturalna		125.4600			
9.	1602699	Żwir do nawierzchni drogowych	m3	0.2460			
10.	1603005	Masa min-asfalt.grysowo-żwir.dla ruchu KR 1-2 i wars.ścieral	t	135.6753			
11.	1603006	Masa min-asf.żwir-piaskowa dla ruchu KR 1-2 i war.wiązacej	t	135.2666			
12.	1700301	Cement portlandzki zwykły b/dodatków	t	0.0021			
13.	2370607	Beton zwykły B-25	m3	0.7000			
14.	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0.0540			
15.	3930000	Woda	m3	62.6337			
16.	3951300	Paliki drewniane iglaste sr.50 mm	m3	0.0458			
17.	5430706	Rury z-betowe okrągłe ze stopką n/z, 600 mm	m	1.0300			
18.	88888888	Materiały inne	%	0.0000			

WARTOSC RAZEM: