

ZAPYTANIE NR 3

Dotyczy – 271.1.1.2018 pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody Umień w Adaminie.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie w/w zamówienia publicznego prosi o wyjaśnienie SIWZ w następującym zakresie:

PYTANIE

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w oparciu o art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) wnosi o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie systemu monitoringu (wizualizacji) dla Stacji Uzdatniania Wody Umień w Adaminie? Jeżeli tak to w której pozycji kosztorysu należy uwzględnić koszty z tym związane?
2. Czy Zamawiający posiada już system monitoringu (wizualizacji) do którego należy włączyć SUW Umień, czy należy dostarczyć nową stację dyspozytorską (komputer) wraz z nowym systemem monitoringu?
3. W projekcie zamiennym branży elektrycznej i AKPiA układ sterowania oparty jest na sterownikach firmy Beckhoff i protokole komunikacyjnym Profibus DP. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych sterowników i protokołów komunikacyjnych posiadających tę samą funkcjonalność co zaprojektowane?
4. W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować agregat prądotwórczy, w projekcie elektrycznym jest mowa o agregacie o mocy 80 kVA. Jest to wymagana moc znamionowa czy maksymalna agregatu prądotwórczego?

ODPOWIEDŹ

- Ad.1 **Tak**, wycena w poz. 1 (rozdzielnica RS kpl) zgodnie z Załącznikiem SIWZ Nr.3.3. Przedmiar robót
- Ad.2 Nie posiada; **instalować nowy** - ujęto w poz. 41, 46, 47 zgodnie z Załącznikiem SIWZ Nr.3.3. Przedmiar robót
- Ad.3. **Dopuszcza się sterowniki innych producentów**, pod warunkiem, że moc obliczeniowa i właściwości są zgodne z projektowanymi.
Dopuszcza się protokoły; - Profinet, EtherCat, Ethernet IP, CanOpen. **Nie dopuszcza się** protokołu Modbus RT.
- Ad.4. Podana moc agregatu 80 kVA jest mocą **znamionową**.