Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Kody CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne** **UTWORZENIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI w miejscowości ZŁOTA**		
1	Element	**Kody CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych** **Chodnik**		
1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm	m2	48,200
1.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości	m2	48,200
1.3	KNR 201/505/2 analogia	Ręczne - rozrzucenie nadmiaru ziemi z wykopu na teren przyległy	m2	48,200
1.4	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	48,200
1.5	KNNR 6/104/3	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10˙cm	m2	48,200
1.6	KNNR 6/109/2	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm	m2	48,200
1.7	KNNR 6/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 3˙cm	m2	48,200
1.8	NNRNKB 231/511/3 (1)	Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 6˙cm	m2	48,200
1.9	KNR 231/401/1	Rowki pod ławy krawężnikowe, 20x20˙cm	m	65,700
1.10	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		65,70*0,20*0,15 1,971000		
		RAZEM: 1,971000	m3	1,971
1.11	KNNR 6/404/3	Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	65,700
2	Element	**Kody CPV: 45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki** **Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki; część rekreacyjna- wyposażenie**		
2.1	KNR 223/307/1	Zakup i motaż zestawu typu Biegacz	szt	1,000
2.2	KNR 223/307/1	Zakup i motaż zestawu typu Wioślarz	szt	1,000
2.3	KNR 223/307/1	Zakup i montaż zestawu typu Twister	szt	1,000
2.4	KNR 223/307/1	Zakup i montaż zestawu typu Wahadło	szt	1,000
2.5	KNR 223/307/1	Zakup i montaż zestawu typu Orbitek	szt	1,000
2.6	KNR 223/307/1	Zakup i montaż zestawu typu Prasa nożna	szt	1,000
2.7	KNR 223/307/1	Zakup i montaż zestawu typu Stoper	szt	1,000
2.8	KNR 223/307/1	Zakup i montaż zestawu typu Wyciskając siedząc	szt	1,000
2.9	KNR 223/307/1	Zakup i montaż zestawu typu Podciąg nóg	szt	1,000
2.10	KNR 223/307/1	Zakup i montaż zestawu typu Koło Tai-chi duże	szt	1,000
2.11	KNR 223/307/1	Zakup i montaż stolika do gry w szachy wraz z siedzeniami	szt	1,000
2.12	KNR 223/307/1	Zakup i montaż ławek parkowych	szt	4,000
2.13	KNR 223/307/1	Zakup i motaż koszy na śmieci	szt	1,000
2.14	KNR 223/307/1	Zakup i montaż tablic informacyjnych	szt	1,000
3	Element	**Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu** **Zieleń**		
3.1	KNR 221/302/1	Żywopłot - grab pospolity	szt	100,000
3.2	KNR 221/302/10 (1)	Żywopłot - Buk czerwony	szt	100,000
4	Element	**Trawa**		
4.1	Kalkulacja własna	Dowóz i zakup ziemi urodzajnej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		425*0,07 29,750000		
		RAZEM: 29,750000	m3	29,75
4.2	KNR 221/218/2	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami		
	Wyliczenie ilości robót:			
		29.75 29,750000		
		RAZEM: 29,750000	m3	29,75
4.3	KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III	m2	425,00

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk