

Przedmiar robót

na wykonanie odmulenia stawu w miejscowości Olszówka

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0110218-01-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m3	567,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0110218-01-060	Przerzut gruntu złożonego w odkładzie wykonywany koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 . / 70 % objętości gruntu / Grunt kategorii I-II krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m3	567,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0110202-0401-0 60	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t naodl.do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m3	810,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0110229-01-060	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m3	810,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0110229-04-060	Przemieszczanie mas ziemnych spycharkami 55kW/75KM.Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m przemieszczania gruntu w przedziałach pon.10-30m./ 60% objętości gruntu / Grunt kat.I-II krotność= 1,00 Nr. Spec.:	m3	486,00

OBREB OLSZÓWKA
115000

