

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Place zewnętrzne			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	450,000	
		450			
				RAZEM	450,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-02	gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	450,000	
		Krotność = 3			
		450			
				RAZEM	450,000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.	m ³		
d.1	0108-06	kat. III	m ³	158,000	
		158			
				RAZEM	158,000
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 9	m ³	158,000	
		158			
				RAZEM	158,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-	m ²		
d.1	0103-04	ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	450,000	
		450			
				RAZEM	450,000
6	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej sze-	m ²		
d.1	0104-05	rokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	450,000	
		450			
				RAZEM	450,000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-05	niu 15 cm	m ²	450,000	
		450			
				RAZEM	450,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1	0511-03	mentowo-piaskowej	m ²	450,000	
		450			
				RAZEM	450,000
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.1	0401-02	kat. III-IV	m	90,000	
		90			
				RAZEM	90,000
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen-	m		
d.1	0403-05	towo-piaskowej	m	90,000	
		90			
				RAZEM	90,000
11	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości po-	m ³		
d.1	0212-02	nad 15 cm	m ³	13,000	
		13			
				RAZEM	13,000
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m ³		
d.1	0108-09	łość do 1 km	m ³	13,000	
		13			
				RAZEM	13,000
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.1	0108-10	następny 1 km	m ³	13,000	
		Krotność = 9			
		13			
				RAZEM	13,000
14	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cemento-	m		
d.1	0606-03	wo-piaskowej	m	50,000	
		50			
				RAZEM	50,000
2		Roboty dachowe			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
15	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do	m ²		
d.2.	0511-03	użytku + utylizacja	m ²	396,490	
1		396,49			
				RAZEM	396,490
16	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2.	0545-02		m ²	32,960	
1		32,96			
				RAZEM	32,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.2. 0535-08 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		38	m ²	38,000	
18	KNR 4-01 d.2. 0535-04 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	RAZEM	38,000
		65	m	65,000	
19	KNR 4-01 d.2. 0535-06 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	RAZEM	65,000
		36	m	36,000	
20	KNR 4-01 d.2. 0430-05 1	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m ²	RAZEM	36,000
		429,45	m ²	429,450	
21	KNR 4-01 d.2. 0108-09 1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 50 km	m ³	RAZEM	429,450
		20	m ³	20,000	
2.2		Roboty dachowe montażowe		RAZEM	20,000
22	KNR 2-02 d.2. 0410-04 2	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej Krotność = 2	m ²		
		429,45	m ²	429,450	
23	KNR 2 d.2. 0604-02 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paro-przepuszczalna	m ²	RAZEM	429,450
		429,45	m ²	429,450	
24	KNR-W 2-02 d.2. 0511-01 2	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m ²	RAZEM	429,450
		429,45	m ²	429,450	
25	KNR-W 2-02 d.2. 0511-02 2	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior	m	RAZEM	429,450
		20	m	20,000	
26	KNR 2 d.2. 0602-05 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na suchu jednwarstwowo gr. 15 cm	m ²	RAZEM	20,000
		400	m ²	400,000	
27	KNR-W 2-02 d.2. 0606-01 2	Izolacje paroszczelna z folii polietylenowej	m ²	RAZEM	400,000
		400	m ²	400,000	
28	KNR-W 2-02 d.2. 0524-02 2	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	RAZEM	400,000
		60	m	60,000	
29	KNR-W 2-02 d.2. 0531-04 2	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	RAZEM	60,000
		32	m	32,000	
30	NNRNB d.2. 202 0541-01 2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m ²	RAZEM	32,000
		54	m ²	54,000	
3		Roboty dociepleniowe		RAZEM	54,000
3.1		Ściany			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 0-23 d.3. 2611-01 1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		330	m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
32	KNR 0-23 d.3. 2614-02 1	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grub. 10 cm - system - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcz- ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		330	m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
33	NNRNB d.3. 202 0541-01 1	Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		4,2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
34	KNR 0-19 d.3. 0929-11 1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 szt.3	m ²		
		3,62	m ²	3,620	
				RAZEM	3,620
3.2		Cokoły		RAZEM	3,620
35	KNR 0-23 d.3. 2611-01 2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
36	KNR 0-23 d.3. 2614-02 2	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi cokołów grub. 6 cm- sys- tem - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
37	KNR-W 2-02 d.3. 1206-01 2	Wrota stalowe do garaży otwierane o powierzchni do 6 m2	m ²		
		9,18	m ²	9,180	
				RAZEM	9,180
38	KNR 4-01 d.3. 0902-06 2 analog.	Wymiana drewnianych skrzydeł drzwiowych (drzwi do ubikacji zewnętrznych)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Instalacja c.o.		RAZEM	2,000
39	KNR 8 d.4 0517-05	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe o mocy do 30 kW	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Roboty remontowe wewnętrzne		RAZEM	1,000
40	KNR-W 2-02 d.5 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		31,9	m ²	31,900	
				RAZEM	31,900
41	KNR-W 2-02 d.5 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
		31,9	m ²	31,900	
				RAZEM	31,900
42	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 4-01 d.5 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drzwiowych stalowych (materiał inwestora) o powierz- chni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
44	KNR-W 4-01 d.5 0414-05 analog.	Wymiana podsufitki z paneli PCW w kuchni	m ²		
		24,5	m ²	24,500	
				RAZEM	24,500
45	KNR-W 2-17 d.5 0122-02	Przewody wentylacyjne kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm wraz z ocieple- niem, anemostatami i wywiewką dachową - dodatkowa wentylacja w kuchni	m ²		
		2,2	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR-W 2-17 d.5 0201-03	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 315 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 250 kg)	szt.		
		1	szt.	1,000	
47	KNR 2-02 d.5 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	RAZEM	1,000
		80	m ²	80,000	
48	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	RAZEM	80,000
		31,6	m ²	31,600	
49	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	RAZEM	31,600
		48,40	m ²	48,400	
				RAZEM	48,400


WÓJT
 Włodzimierz Fraszczuk


Inspektor Nadzoru
 inż. Jacek Ogórzelski