

06.2014

Uzytkownik:

Obiekt: PONGOR39

SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "ENTER" Włocławek

ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 1

Element: 1

1. PRZEDMIAR ROBÓT.Przebudowa odc.drogi gminnej G 496058
we wsi Ponetów Górny km 0+192-0+223 i 0+026-0+270
długość 0.039 km gmina Olszówka

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KSNR1 0104/03	ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, DLA DRÓG W TERENIE RÓWNIŹNINNYM	km	1.000	1.000 1.000	0.039
		UWAGI: D-01.01.01				
		-----OBLICZENIA:-----				0.031
		droga nr 1 km 0+192-0+223				0.008
		0+262-0+270				
2.0	KSNR6 0102/02	KORYTA O GŁĘBOK.DO 20 CM,WYKONYWANE NA POSZERZENIACH JEZDNI LUB CHODNIKÓW,W GRUNTACH KATEGORII II-IV (poszerzenie cz. łuku W3 na długość 8m)	m2	1.000	1.000 1.000	10.000
		UWAGI: D-04.01.01				
		-----OBLICZENIA:-----				9.800
		0+262-0+270 szerł.0-1.45				0.200
		8*(1+1.45)/2				
		0.2				
3.0	KSNR6 0107/02	MECHANICZNE WYRÓWNIWANIE ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI BRUKOWCOWYCH I Z ODSIEWEK TOROWYCH WARSTWA TŁUŻCZNA O ŚR. GRUB.15 CM	m3	1.000	1.000 1.000	27.000
		UWAGI: D-04.08.00				
		-----OBLICZENIA:-----				25.155
		dł.39,sz.4,3,gr15				1.500
		posz. cz. łuku W3				0.345
		10*0.15				
		0.345				
4.0	KSNR6 0113/01	DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUŻCZNI KAMIENNEGO GRUB.WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 15 cm w korycie j.w	m2	1.000	1.000 1.000	10.000
		UWAGI: D-04.04.04				
		-----OBLICZENIA:-----				10.000
		j.w				10
5.0	KSNR6 0308/015	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR 1-2 WAR.WIAŻĄCA,GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 3 CM.RMS*0,75 tj 3/4 cm	m2	0.750	0.750 0.750	170.000
		UWAGI: D-05.03.05b				
		-----OBLICZENIA:-----				159.900
		długość 39 m,szer. 4,10 m				10.000
		posz.cz. łuku W3				0.100
		10				
		0.1				
6.0	KSNR6 1005/07	SKROPIENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH EMULSJA ASFALTOWA	m2	1.000	1.000 1.000	170.000
		UWAGI: D-04.03.01				
		-----OBLICZENIA:-----				170.000
		jw				170

06.2014
Obiekt: PONGOR39

ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 2
Element: 1

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
7.0	KSNR6	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR 1-2	m2	1.000	1.000	166.000
	0309/015	WARS.ŚCIERAŁ,GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 3 CM.			1.000	
UWAGI: D-05.03.05a						
-----OBLICZENIA:-----						
	dług. 39 m	39*4.00				156.000
	posz. cz.łuku W3	10				10.000
8.0	KNR201	Formowanie nasypów i zagęszczanie walcami wibrac.samoj.9t,Grunt	m3	0.955	1.000	18.000
	0407/01	kat.I-II (wykonanie poboczy wg.przekroju normalnego z pospółki)			1.000	
UWAGI: D-02.03.01						
-----OBLICZENIA:-----						
	dł.39m,pow.prz.nas.0,44m2	39*0.44				17.160
		0.84				0.840

06.2014

SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "E N T E R" Włocławek

Str.: 1

Użytkownik:

ANDRZEJ NOWAK KONIN

Obiekt: PONGOR39

Element: 1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nr eto	Rodzaj materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość	Dostawca
1.	1020399	Olej napędowy do silników	kg	3.0600			
2.	1040099	Emulsja asfaltowa kationowa	kg	86.7000			
3.	1600500	Kliniec sortowany, uziarnienie 4,0-31,5 mm (melafir, granit)	t	5.4000			
4.	1600600	Miał kamienny 0-4,0 mm	t	2.7000			
5.	1600602	Tłuczeń kamienny, sortowany, uziar. 31,5-63 mm (melafir, granit)	t	56.9100			
6.	1602299	Pospółka naturalna		22.1400			
7.	1603005	Masa min-asfalt. grysowo-żwir. dla ruchu KR 1-2 i wars. ścieral	t	11.9354			
8.	1603006	Masa min-asf. żwir-piaskowa dla ruchu KR 1-2 i war. wiążącej	t	11.9085			
9.	3930000	Woda	m3	6.9000			
10.	3951300	Paliki drewniane iglaste śr. 50 mm	m3	0.0041			
11.	88888888	Materiały inne	%	0.0000			

WARTOŚĆ RAZEM:

