

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie : Przebudowa drogi gminnej w m.Ostrów Kolonia
dług. 0,159 km (km 0+576 - 0+735)
nr G 496040 P

CPV 45.23.31.40-2
45.23.32.20-7

gmina : Olszówka

inwestor : Gmina Olszówka

mgr inż. Andrzej Nowak

upr. projekt. UAN 496/1944/II/07/00

upr. budowa KP 7342/11/02

ul. Szymanowskiego 2/22

63-510 KONIN

wyk.....

15.05.2018

Zatwierdził :

18. 05. 2018

WÓJT

Włodzimierz Fraszczyk

Opracowanie zawiera :

- 1.Stronę tytułową
- 2.Przedmiar robót
- 3.Zestawienie materiałów

05.2018
Uzytkownik:
Obiekt: OSTRK159

SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "E N T E R" Włocławek
ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 1

Element: 1

1. PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej we wsi Ostrow Kolonia
G 496040 dług.0.159 km (0+576÷0+735) gmina Olszówka

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KSNR1 0104/03	ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, DLA DRÓG W TERENIE RÓWNIŹNYM	km	1.000	1.000	0.159
					1.000	
		UWAGI: D-01.01.01				
		-----OBliczenia:-----				
		km 0+576-0+735 0.735-0.576				0.159
2.0	KNR201 0217/04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) (wykop rowu :dług.20 m, szer.dna 0,40 m, nachylenie skarp 1:1,5, gleb. kopania 0,55 m oraz wykop pod przepust)	m ³	0.955	1.000	23.000
					1.000	
		UWAGI: D-02.01.01				
		-----OBliczenia:-----				
		rbw dł.20 m 20*(0.4*0.55+1.5*0.55*0.55)				13.475
		pod przepust 9				9.000
		zaokrąglenie 0.525				0.525
3.0	KNR201 0416/011	Mechaniczne rozplantowanie urobku ,Grunt kat.I-IVw miejscu odkładu (grunt z wykopu rowu i pod przepust)	m ³	0.955	1.000	23.000
					1.000	
		UWAGI: D-02.01.01				
		-----OBliczenia:-----				
		z rowow i przepustu jw 23				23.000
4.0	KSNR6 0605/06	PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI, RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ŚREDNICY 30 cm	m	1.000	1.000	8.000
					1.000	
		UWAGI: D-06.02.01				
		-----OBliczenia:-----				
		0+701 8				8.000
5.0	KNR201 0508/07	Scianki czołowe przepustów z darniny na mur	m ²	0.955	1.000	2.000
					1.000	
		UWAGI: D-06.01.01				
		-----OBliczenia:-----				
		1 przepust, 2 scianki po 1 1*2*1.0				2.000
6.0	KSNR6 0103/03	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI, WYKONYWANE MECHANICZNIE, PRZY UŻYCIU WALCA WIBRACYJNEGO W GRUNTACH KATEGORII II-VI (km 0+576-0+735)	m ²	1.000	1.000	712.000
					1.000	
		UWAGI: D-04.03.01				
		-----OBliczenia:-----				
		dł.159, sz.4,00m 159*4.00				636.000
		: W6 (24+15)*1.0				39.000
		: W7 (21.6+15)*1.0				36.600

05.2018
Obiekt: OSTRK159

ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 2
Element: 1

0.40

7.0	KSNR6	KORYTA WYKONYWANE MECHANICZNIE, O GŁĘB. 10 CM, NA CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI	m2	1.000	1.000	60.000
0101/01	I	CHODNIKÓW, W GRUNTACH KAT. II-IV, PRZY UŻYCIU RÓWNIARKI I WALCA WIBRACYJNEGO SAMOJEZDNEGO			1.000	
UWAGI: D-04.01.01						
-----OBLICZENIA:-----						
		plac W7 gł. 0=20 cm (śr. 10) 15*3.5+3.5+3.5+0.5				60.000
8.0	KSNR6	DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, GRUBOŚĆ WARSTWY PO	m2	0.800	0.800	692.000
0113/01		ZAGĘSZCZENIU 12 cm RMS *0.8 tj 12/15			0.800	
UWAGI: D-04.04.04						
-----OBLICZENIA:-----						
		dł. 159, szer. 3.50	159*3.50			556.500
		poszerz. łuku W6	(24+15)*1			39.000
		W7	(21.6+15)*1			36.600
		plac do zawracania W7	15*3.5+3.5+3.5			59.500
			0.4			0.400
9.0	KSNR6	GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, GRUBOŚĆ WARSTWY PO	m2	1.000	1.000	692.000
0113/04		ZAGĘSZCZENIU 8 CM			1.000	
UWAGI: D-04.04.04						
-----OBLICZENIA:-----						
		j.w	692			692.000
10.0	KSNR6	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASPALTOWYCH DLA RUCHU KR 1-2	m2	0.750	0.750	622.000
0308/015		WAR. WIAŻĄCA, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 3 CM. RMS*0,75 tj 3/4 cm			0.750	
UWAGI: D-05.03.05b						
-----OBLICZENIA:-----						
		dł. 159 m, szer. 3,10 m	159*3.10			492.900
		poszerz. łuku W6 jw	39			39.000
		W7 j.w	36.6			36.600
		plac do zawracania W7	15*3.1+3.5+3.5			53.500
11.0	KSNR6	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASPALTOWYCH DLA RUCHU KR 1-2	m2	1.000	1.000	605.000
0309/015		WARS. ŚCIERAŁ, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 3 CM.			1.000	
UWAGI: D-05.03.05a						
-----OBLICZENIA:-----						
		dług. 159 m, szer. 3,00 m	159*3.00			477.000
		poszerz. łuków W6, W7 jw	39+36.6			75.600
		plac do zawracania	15*3+3.5+3.5			52.000
			0.4			0.400
12.0	KNR201	Formowanie nasypów i zagęszczanie walcami wibrac. samoj. 9t, Grunt	m3	0.955	1.000	30.000
0407/01		kat. I-II (wykonanie poboczy wg przekroju normalnego z odsiewek zwirowych 0-31,5 mm)			1.000	
UWAGI: D-02.03.01						
-----OBLICZENIA:-----						
		dł. 159, pow. prz. nas. 0.13m2	159*0.13			20.670
		plac do zawracania	3			3.000
		zasypianie studni	6.33			6.330

05.2018
Obiekt: OSTRK159

ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 3
Element: 1

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
13.0	KSNR6 0702/01	SŁUPKI Z RUR STALOWYCH O ŚREDNICY 50 MM do znaków drogowych	szt	1.000	1.000 1.000	6.000
UWAGI: D-07.02.01 -----OBLICZENIA:-----						6.000
wg. planu sytuacyjnego 6						
14.0	KSNR6 0702/04	PIONOWE ZNAKI DROGOWE, ZNAKI ZAKAZU, NAKAZU, OSTRZEGAWCZE I INFORMACYJNE O POWIERZCHNI DO 0,3 M2 typu A	szt	1.000	1.000 1.000	7.000
UWAGI: D-07.02.01 -----OBLICZENIA:-----						2.000
A-3 2						1.000
A-30 1						1.000
T-koniec naw. utwardzonej 1						1.000
B-33 (30 km/h) 1						1.000
U-3a 1						1.000
U-3b 1						1.000

mgr inż. Andrzej Nowak
mgr. projekt. UAM. 202/8846/II/07/06
upr. budowl. GP. 7342/11/08
ul. Szymanowskiego 2/22
62-510 KONIN

05.2018
Użytkownik:
Obiekt: OSTRK159

SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "B N T E R" Włocławek
ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 1

Element: 1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nr eto	Rodzaj materialu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość	Dostawca
1.	1323709	Słupki z rur stalowych o śr. 50 mm	kg	65.4000			
2.	1355521	Tablice znaków drogowych	szt	7.0000			
3.	1600500	Kliniec kamienny niesortowany 4,0-31,5 mm	t	117.6400			
4.	1600514	Kruszywa min. łamane niesort. 0-60mm, tłuczeń	t	176.0448			
5.	1600600	Miał kamienny 0-4,0 mm	t	9.8956			
6.	1601441	Odsiewki żwirowe 0-31.5 mm	m3	30.0000			
7.	1603005	Masa min-asfalt.grysowo-zwir.dla ruchu KR 1-2 i wars.ścieral	t	43.4995			
8.	1603006	Masa min-asf.zwir-piaskowa dla ruchu KR 1-2 i war.wiążącej	t	43.5711			
9.	3930000	Woda	m3	17.1152			
10.	3951300	Paliki drewniane iglaste śr. 50 mm	m3	0.0165			
11.	3990000	Darn	m2	7.0000			
12.	5430701	Rury z tworzyw sztucznych śr. 300 mm	m	8.2400			
13.	88888888	Materiały inne	%	0.0000			

WARTOŚĆ RAZEM: