

Biuro Projektów KOŁO
Zbigniew Ratajczyk

Sykal
sykal.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki

Budowa: UTWORZENIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI w m,
OLSZÓWKA

Rodzaj robót: Inżynieryjne - otwarta strefa aktywności

Lokalizacja: Miejscowość Olszówka, gmina Olszówka
Działka nr 65/5

Zamawiający: Gmina Olszówka
Olszówka 15
62-641 Olszówk,

Wykonawca:
.....
.....

PRZEDMIAR

Strona 1

09-02-2018

SYKAL-002891

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1	1	KNNR N001-01-12-01-00	Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty	HA	0,070
1	2	KNNR N001-02-09-09-00	Wykopy pod chodniki (bezpieczne ciągi piesze)koparką 0,60 m³ w gruncie kategorii 3 na odkład. Przedmiar: V = 0,28 m X 274,00m2 = 76,72 m3	m³	29,400
1	3	KNNR N001-02-15-01-00	Przemieszczanie do 10 m spycharką 75 KM gruntu odspojonego kat 1-3 pochodzącego z wykopu pod chodniki w zaniżone miejsca na działce	m³	29,400
2	CPV 45233161-5: Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych chodniki				
2.1	Chodnik główny 1,50 m				
2.1	4	KNNR N006-01-04-03-00	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m²	46,500
2.1	5	KNNR N006-01-09-02-00	Podbudowa betonowa B-7,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	46,500
2.1	6	KNNR N006-01-05-01-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 2 cm po ułożeniu kostki betonowej	m²	46,500
2.1	7	KNNR 231-00-03-01-00	Chodniki z kostki betonowej prostokątnej 20x10x6 kolorowej (ceglasta)na podsypce piaskowej	m²	46,500
2.1	8	KNNR N006-04-04-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	metr	64,000
2.2	Chodnik boczny 1,20 m				
2.2	9	KNNR N006-01-04-03-00	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m²	58,500
2.2	10	KNNR N006-01-09-02-00	Podbudowa betonowa B-7,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	58,500
2.2	11	KNNR N006-01-05-01-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 2 cm po ułożeniu kostki betonowej	m²	58,500
2.2	12	KNNR 231-00-03-01-00	Chodniki z kostki betonowej prostokątnej 20x10x6 kolorowej (szarej)na podsypce piaskowej	m²	58,500
2.2	13	KNNR N006-04-04-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	metr	102,000
3	CPV 45212130-6: Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki; część rekreacyjna- wyposażenie				
3	14	KNNR 223-03-07-01-00	Zakup i montaż zestawu typu Biegacz	szt	1,000
3	15	KNNR 223-03-07-01-00	Zakup i montaż zestawu typu Wioślacz	szt	1,000
3	16	KNNR 223-03-07-01-00	Zakup i montaż zestawu typu Twister	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	17	KNR 223-03-07-01-00	Zakup i montaż zestawu typu Wahadło	szt	1,000
3	18	KNR 223-03-07-01-00	Zakup i montaż zestawu typu Orbitek	szt	1,000
3	19	KNR 223-03-07-01-00	Zakup i montaż zestawu typu Prasa nożna	szt	1,000
3	20	KNR 223-03-07-01-00	Zakup i montaż zestawu typu Stoper	szt	1,000
3	21	KNR 223-03-07-01-00	Zakup i montaż zestawu typu Wyciskając siedząc	szt	1,000
3	22	KNR 223-03-07-01-00	Zakup i montaż zestawu typu Podciąg nóg	szt	1,000
3	23	KNR 223-03-07-01-00	Zakup i montaż zestawu typu Koło Tai-chi duże	szt	1,000
3	24	KNR 223-03-07-01-00	Zakup i montaż stolika do gry w szachy wraz z siedzeniami	szt	1,000
3	25	KNR 223-03-07-01-00	Zakup i montaż ławek parkowych	szt	5,000
3	26	KNR 223-03-07-01-00	Zakup i montaż koszy na śmieci	szt	2,000
3	27	KNR 223-03-07-01-00	Zakup i montaż tablic informacyjnych	szt	5,000
4	CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - nasadzenia				
4	28	KNR 221-03-02-01-00	Żywoplot - grab pospolity	szt	100,000
4	29	KNR 221-03-02-10-00	Żywoplot - Buk czerwony	szt	62,000
5	CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu				
5	30	KNR 221-02-07-02-00	Orka glebogryzarką w gruncie kategorii 3	HA	0,023
5	31	KNR 221-02-18-02-00	Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z transportem taczka	m³	22,400
5	32	KNR 221-04-04-02-00	Wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii 3	HA	0,023