

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie : Przebudowa drogi gminnej Dębowniczi-Mniewo
G 496029

CPV 45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

obiekt : Droga gminna Dębowniczi-Mniewo

gmina : Olszówka

obręb ewidencyjny 0002,0009 Dębowniczi,Mniewo
Mniewo : dz.102/1 ,253/1
Dębowniczi : 64/4 ,64/ ,21/5 ,21/3 ,23/3 ,23/1

inwestor : Gmina Olszówka
Olszówka 15 , 62-641 Olszówka

mgr inż. Andrzej Nowak

upr. projekt. UAN 396/8846/1/97/86
upr. bud. GP. 7342/11/92
ul. Magnoliowa 1
62-500 Konin

wykonał :

15.04.2019

zatwierdził : Wójt Gminy Olszówka

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Opracowanie zawiera :

- 1.Stronę tytułową
- 2.Przedmiar robót
- 3.Zestawienie materiałów

04.2019
Uzytkownik:
Obiekt: DEBMN506

SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "ENTER" Włocławek
ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 1

Element: 1

1. PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Debowiczki-Mniewo G 46029
długość 0.506 km gmina Olszówka

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KSNR1 0104/03	ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, DLA DRÓG W TERENIE RÓWNIANNYM	km	1.000	1.000 1.000	0.506
		UWAGI: D-01.01.01				
		-----OBLICZENIA:-----				0.506
		wg. planu sytuacyjnego 0.506				
2.0	KNR201 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm.	szt	0.955	1.000 1.000	5.000
		UWAGI: D-01.01.01				
3.0	KNR201 0110/02	Wywożenie karpiny. Transport na odległość do 2 km.	m-p	0.955	1.000 1.000	2.000
		UWAGI: D-01.02.01				
		-----OBLICZENIA:-----				2.000
		5*0.45-0.25				
4.0	KSNR1 0202/081	ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI, POJ. ŁYŻKI 0,60 M3, Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYŁ. OD 5-10T NA ODLEGŁOŚĆ DO 1 KM, W GRUNCIE KAT. III-IV	m3	0.955	1.000 1.000	181.000
		UWAGI: D-02.01.01				
		-----OBLICZENIA:-----				181.000
		row (0.4*0.6+1.5*0.6*0.6)*232+0.04				
5.0	KNR201 0416/011	Mechaniczne rozplantowanie urobku spycharkami, Grunt kat. I-IV w miejscu odkładu (grunt z wykopu rowów)	m3	0.955	1.000 1.000	181.000
		UWAGI: D-02.01.01				
		-----OBLICZENIA:-----				181.000
		j.w 181				
6.0	KSNR6 0605/06	PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI, RURY PCV O ŚREDNICY 40 CM	m	1.000	1.000 1.000	23.000
		UWAGI: D-03.01.03a				
		-----OBLICZENIA:-----				8.000
		km 0+263 8				15.000
		0+472 15				
7.0	KSNR6 0605/06	PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI, RURY PCV O ŚREDNICY 30 CM	m	1.000	1.000 1.000	18.000
		UWAGI: D-06.02.01a				
		-----OBLICZENIA:-----				12.000
		wg. planu syt. 2*6				

04.2019
Obiekt: DEBMN506
dodatkowo

ANDRZEJ NOWAK KONIN

6

Str.: 2
Element: 1

6.000

8.0 KNR201	Ścianki czołowe przepustów z darniny na mur	m2	0.955	1.000	17.000
0508/07				1.000	
UWAGI:	5				
-----OBLICZENIA:-----					8.000
sredn.40 cm	2*2*2				9.000
30 cm	3*2*1.5				
9.0 KSNR6	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE	m2	1.000	1.000	1406.000
0103/03	NAWIERZCHNI, WYKONYWANE MECHANICZNIE, PRZY UŻYCIU WALCA WIBRACYJNEGO W GRUNTACH KATEGORII II-VI			1.000	
UWAGI:	D-04.01.01				
-----OBLICZENIA:-----					1179.000
km 0+230-0+506	262*4.5				38.000
zjazd 0+243	10*3.5+3				27.000
mijanka	27				14.000
poszerzenie łuku W3	(55+15)*0.2				73.500
: W4	(34+15)*1.5				10.500
poszerzenie 0+492-0+506	14*1.5/2				64.000
zjazdu z drogi 8 szt po 8 8*8					
10.0 KSNR6	DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNI KAMIENNEGO GRUB. WARSTWY PO	m2	0.667	0.667	1035.000
0113/01	ZAGĘSZCZENIU 10 cm RMS *0.667 tj 10cm/15cm			0.667	
UWAGI:	D-04.04.04				
-----OBLICZENIA:-----					1035.000
0+000-0+230 szer.4,50 m	230*4.50				
11.0 KSNR6	DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, GRUBOŚĆ WARSTWY PO	m2	0.867	0.867	1406.000
0113/01	ZAGĘSZCZENIU 13 cm			0.867	
	RMS*0.867 t.j. 13cm/15 cm				
UWAGI:	D-04.04.04				
-----OBLICZENIA:-----					1179.000
km 0+230-0+506	262*4.50				38.000
zjazd 0+243 j.w	38				27.000
mijanka	27				14.000
poszerzenie W3 j.w.	14				73.500
: W4	73.5				10.500
: 0+492-0+506 j.w.	10.5				64.000
zjazdu z drogi j.w.	64				
12.0 KSNR6	GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNI KAMIENNEGO GRUB. WARSTWY PO	m2	0.875	0.875	2441.000
0113/04	ZAGĘSZCZENIU 7 CM RMS* 0.875 t.j 7 cm/8 cm			0.875	
UWAGI:	D-04.04.04				
-----OBLICZENIA:-----					2441.000
jak warstwa dolna j.w	1035+1406				
13.0 KSNR6	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR 1-2	m2	0.750	0.750	2229.000
0308/015	WAR. WIAŻĄCA, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 3 CM. RMS*0,75 tj 3/4 cm			0.750	
UWAGI:	D-05.03.05b				
-----OBLICZENIA:-----					2017.200
0+000-0+492	492*4.10				

04.2019

ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 3

Element: 1

Obiekt: DEBMN506

zjazd 0+243	10*3.1+3	34.000
mijanka	27	27.000
poszerzenie łuku W3	14	14.000
: W4	73.5	73.500
0+492-0+506	10.5	10.500
zjazdu z drogi	8*6.5	52.000
zaokrąglanie	0.8	0.800

14.0 KSNR6 NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR 1-2 m2 1.000 1.000 2220.000
0309/015 WARS.SCIERAL,GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 3 CM. 1.000

UWAGI: D-05.03.05a

-----OBLICZENIA:-----

0+000-0+506	506*4.00	2024.000
zjazd 0+243	10*3+3	33.000
mijanka	27	27.000
posz.W3	14	14.000
W4	73.5	73.500
zjazdu z drogi	8*6	48.000
	0.5	0.500

15.0 KNR201 Formowanie nasypów i zagęszczanie walcami wibrator.samoj.9t,Grunt m3 0.955 1.000 266.000
0407/01 kat.I-II (uzupełnienie poboczy pospółką) 1.000

UWAGI: D-02.03.01

-----OBLICZENIA:-----

przekr.normalny 1	230*0.46	105.800
: 2	276*0.52+0.04	143.560
zjazdu	8*4*0.52	16.640

16.0 KSNR6 SŁUPKI Z RUR STALOWYCH O ŚREDNICY 50 MM do znaków drogowych szt 1.000 1.000 6.000
0702/01 1.000

UWAGI: D-07.02.01

-----OBLICZENIA:-----

wg. planu sytuacyjnego 6 6.000

17.0 KSNR6 PIONOWE ZNAKI DROGOWE,ZNAKI ZAKAZU,NAKAZU,OSTRZEGAWCZE I INFORMACYJNE szt 1.000 1.000 8.000
0702/04 O POWIERZCHNI DO 0,3 M2 typu A 1.000

UWAGI: D-07.02.01

-----OBLICZENIA:-----

A-3	1	1.000
A-4	1	1.000
U-3a	4	4.000
B-33 (20 km/h)	2	2.000

15.04.2019

Użytkownik:

Obiekt: DEBMN506

SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "E N T E R" Włocławek

ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 1

Element: 1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nr eto	Rodzaj materialu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość	Dostawca
1.	1323709	Słupki z rur stalowych o śr. 50 mm	kg	65.4000			
2.	1355521	Tablice znaków drogowych	szt	8.0000			
3.	1600500	Kliniec kamienny niesort. 4,0-31,5 mm ze skał magmowych	t	363.0988			
4.	1600514	Krusz. min. łamane niesort. 0-60mm, tłuczeń kamien. ze skał magmowych	t	607.1723			
5.	1600600	Miażdż. kamienny 0-4,0 mm ze skał magmowych (melafir, granit...)	t	30.5430			
6.	1602299	Pospółka naturalna		266.0000			
7.	1603005	Masa min-asfalt. grysowo-żwir. dla ruchu KR 1-2 i wars. ścieralna	t	159.6180			
8.	1603006	Masa min-asf. żwir-piaskowa dla ruchu KR 1-2 i war. wiążącej	t	156.1415			
9.	3930000	Woda	m3	52.1948			
10.	3951300	Paliki drewniane iglaste śr. 50 mm	m3	0.0526			
11.	3990000	Darn	m2	59.5000			
12.	5430704	Rury z tworzyw sztucznych średnicy 400 mm	m	42.2300			
13.	88888888	Materiały inne	%	0.0000			

WARTOŚĆ RAZEM:

