

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie : Przebudowa drogi gminnej Ostrów-Szczepanów
G 496043

CPV 45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

obiekt : Droga gminna Ostrów-Szczepanów

gmina : Olszówka

inwestor : Gmina Olszówka
Olszówka 15 , 62-641 Olszówka

mgr inż. Andrzej Nowak

upr. projekt. UAN 8950/246/II/97/86
upr. bud. GP 7342/11/92
ul. Magnoliowa 1
62-500 Konin

wykonał :

15.04.2019

zatwierdził : Wójt Gminy Olszówka

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Opracowanie zawiera :

- 1.Stronę tytułową
- 2.Przedmiar robót
- 3.Zestawienie materiałów

04.2019

SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D*

Str.: 1

Użytkownik:

ANDRZEJ NOWAK KONIN

Obiekt: OSTSZ723

Element: 1

1. PRZEDMIAR ROBÓTPrzebudowa drogi gminnej Ostrów-Szczepanównr G 496043 dług.0.723 kmgmina Olszówka

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KSNR1 0104/03	ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, DLA DRÓG W TERENIE RÓWNIŃNYM	km	1.000	1.000 1.000	0.723
	UWAGI:	D-01.01.01				
	----	OBLICZENIA:-----				
	wg planu syt.	0.723				0.723
2.0	KNR201 0217/04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) (wykop rowu: szer.dna 0,40 m, nachylenie skarp 1:1,5, gł.kopania 0,6)	m3	0.955	1.000 1.000	117.000
	UWAGI:	D-02.01.01				
	----	OBLICZENIA:-----				
	row dl.150 m	(0.4*0.6+1.5*0.6*0.6)*150				117.000
3.0	KSNR1 0306/02	WYKOPY LINIOWE LUB JAMISTE O GŁĘBOKOŚCI DO 1,5 M, ZE SKARPAMI O SZEROKOŚCI DŃA DO 1,5 M, W GRUNTACH KATEGORII III (ręczny wykop w celu zlokalizowania urządzeń podziemnych na trasie rowu)	m3	1.000	1.000 1.000	12.000
	UWAGI:	D-02.01.01				
	----	OBLICZENIA:-----				
	przyj=to	12				12.000
4.0	KNR201 0416/011	Mechaniczne rozplantowanie urobku spycharkami gąsienic.100KM, Grunt kat.I-IVw miejscu odkładu (grunt z wykopu rowu)	m3	0.955	1.000 1.000	129.000
	UWAGI:	D-02.01.01				
	----	OBLICZENIA:-----				
	j.w	117+12				129.000
5.0	KSNR6 0605/06	PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI, RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ŚREDNICY 30 cm	m	1.000	1.000 1.000	24.000
	UWAGI:	D-06.02.01				
	----	OBLICZENIA:-----				
	przyjęto	24				24.000
6.0	KNR201 0508/07	Scianki czołowe przepustów sred.30i40 cm z darniny na mur	m2	0.955	1.000 1.000	8.000
	UWAGI:	D-06.01.01				
	----	OBLICZENIA:-----				
	przyjęto	8				8.000
7.0	KSNR6 0113/04	GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO GRUB. WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 8 CM	m2	1.000	1.000 1.000	3684.000
	UWAGI:	D-04.04.04				

04.2019 ANDRZEJ NOWAK KONIN
 Obiekt: OSTSZ723

Str.: 2
 Element: 1

-----OBLICZENIA:-----				
dł. 723, sz. 4.50	723*4.50			3253.500
wyokrąglenie skrzyżów. W1	26+29			55.000
poszerz. na włączeniu W1	25*1.0+10*1.0/2			30.000
poszerz. łuku W3	(55+15)*0.4			28.000
: W4	(129+15)*0.2			28.800
zjazdu gr. 16cm (mnożnik*2)	2*18*8			288.000
zaokrąglenie	0.7			0.700
.....				
8.0 KSNR6	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR 1-2	m2	0.750	0.750 3178.000
0308/015	WAR. WIAŻĄCA, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 3 CM. RMS*0,75 tj 3/4 cm			0.750
UWAGI: D-05.03.05b				
-----OBLICZENIA:-----				
dł. 723 m, szer. 4,10 m	723*4.10			2964.300
poszerzenia j.w	30+55+28+28.8			141.800
zjazdu do pól 12szt po 3m	12*3			36.000
: zabud 6szt po 6	6*6			36.000
	-0.1			-0.100
.....				
9.0 KSNR6	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR 1-2	m2	1.000	1.000 3106.000
0309/015	WARS. SCIERAL, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 3 CM.			1.000
UWAGI: D-05.03.05a				
-----OBLICZENIA:-----				
dług. 723 m, szer. 4,00 m	723*4.00			2892.000
poszerzenia j.w.	141.8			141.800
zjazdu do zabudow. po 6m2	6*6			36.000
zjazdu do pól po 3 m2	12*3			36.000
	0.2			0.200
.....				
10.0 KNR201	Formowanie nasypów i zagęszczanie walcami wibrator. samoj. 9t, Grunt	m3	0.955	1.000 443.000
0407/01	kat. I-II (uzupełnienie poboczy pospółką)			1.000
UWAGI: D-02.03.01				
-----OBLICZENIA:-----				
dług. 723, pow. prz. 0.59m	723*0.59			426.570
zjazdu	18*1.50*0.59			15.930
	0.50			0.500
.....				
11.0 KSNR6	SŁUPKI Z RUR STALOWYCH O ŚREDNICY 50 MM do znaków drogowych	szt	1.000	1.000 2.000
0702/01				1.000
UWAGI: D-07.02.01				
-----OBLICZENIA:-----				
wg. planu sytuacyjnego	2			2.000
.....				
12.0 KSNR6	PIONOWE ZNAKI DROGOWE, ZNAKI ZAKAZU, NAKAZU, OSTRZEGAWCZE I INFORMACYJNE	szt	0.000	1.000 3.000
0702/04	O POWIERZCHNI DO 0,3 M2 typu A (uzupełnienie starych tablic znaków)			1.000
UWAGI: D-07.02.01				
-----OBLICZENIA:-----				
A-7	1			1.000
T-; stop 100 m;	1			1.000
B-33 (40 km/h)	1			1.000
.....				

04.2019
Obiekt: OSTSZ723

ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 3
Element: 1

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
13.0	KSNR6 0703/01	BARIERY OCHRONNE STALOWE JEDNOSTRONNE, MASA 1 M BARIER 24,0 KG	m	1.000	1.000 1.000	4.000
UWAGI: D-07.05.01 -----OBLICZENIA:----- na włączeniu W1 lewa str. 4						4.000
14.0	KSNR6 0703/05	ZAKOŃCZENIA BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH JEDNOSTRONNYCH, MASA 1 M BARIER 24,0 KG	m	1.000	1.000 1.000	8.000
UWAGI: D-07.05.01 -----OBLICZENIA:----- 2*4						8.000



04.2019

SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D*

Str.: 1

Uzytkownik:

ANDRZEJ NOWAK KONIN

Obiekt: OSTSZ723

Element: 1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nr eto	Rodzaj materialu	Jedn.	Ilosc	Cena	Wartosc	Dostawca
1.	1323709	Słupki z rur stalowych o śr. 50 mm	kg	21.8000			
2.	1328799	Bariery drogowe stalowe ocynkowane	t	0.2880			
3.	1355521	Tablice znaków drogowych	szt	3.0000			
4.	1600500	Kliniec kamienny niesor. 4,0-31,5 mm ze skał magmowych	t	626.2800			
5.	1600600	Miał kamienny 0-4,0 mm ze skał magmowych (melafir, granit...)	t	52.6812			
6.	1602299	Pospółka naturalna		443.0000			
7.	1603005	Masa min-asfalt.grysowo-zwir.dla ruchu KR 1-2 i wars.ścieral	t	223.3214			
8.	1603006	Masa min-asf.zwir-piaskowa dla ruchu KR 1-2 i war.wiązającej	t	222.6189			
9.	3930000	Woda	m3	29.4720			
10.	3951300	Paliki drewniane iglaste śr. 50 mm	m3	0.0752			
11.	3990000	Darni	m2	28.0000			
12.	5430701	Rury z tworzyw sztucznych śr. 300 mm	m	24.7200			
13.	8888888	Materiały inne	%	0.0000			

WARTOSC RAZEM: