

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska w miejscowości Głębokie, gm. Olszówka
ADRES INWESTYCJI : Głębokie, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8346/1/63/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

WÓJT
Włodzimierz Fruszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Świetlica wiejska Głębokie, gm. Olszówka			
1		Wykucie z muru drzwi drewnianych zewnętrznych i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (np: skrzydło: grubość 72 mm, poszycie z blachy obustronnie ocynkowanej o grubości 0,6 mm, pokryte folią np drewnopodobną z filtrami UV, ocieplone polistyrenem spienionym, z uszczelką, z trzema bolcami anty-wyważeniowymi, wyposażone w dwa zamki trzyryglowe, ościeżnica wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubości 1,2 mm z trzema zawiasami trójdzielnymi Z5, pokryta folią drewnopodobną z filtrami UV w kolorze skrzydła, z uszczelką, próg wykonany ze stali nierdzewnej, z uszczelką, klamka wykonana z pełnego anodowanego aluminium, odporna na korozję oraz warunki atmosferyczne, jeżeli przeszklenie to pakiet 3-szybowy/2-komorowy (lustro weneckie w standardzie)- Rodzaj i kolor uzgodnić z Inwestorem.	m ²		
d.1		1.10*2.30	m ²	2.530	
				RAZEM	2.530
2		Obrobka ościeży szerokości do 15 cm	m		
d.1		2.30*2+1.10	m	5.700	
				RAZEM	5.700
3		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z likwidacją pęknięć, rys i uszkodzeń	m ²		
d.1		poz.4+poz.5	m ²	106.476	
				RAZEM	106.476
4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1		10.54*4.86+1.50*4.20	m ²	57.524	
				RAZEM	57.524
5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolkach uzgodnionych z Inwestorem	m ²		
d.1		(10.54*2+4.86*2+1.50*2+4.20*2)*(2.66-1.50)	m ²	48.952	
				RAZEM	48.952
6		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z likwidacją uszkodzeń	m ²		
d.1		(10.54*2+4.86*2+1.50*2+4.20*2)*1.50-(0.90+1.10)*1.50	m ²	60.300	
				RAZEM	60.300
7		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny rulonowej z PCV	m ²		
d.1		10.54*4.86+1.50*4.20	m ²	57.524	
				RAZEM	57.524
8		Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m ²		
d.1		poz.7	m ²	57.524	
				RAZEM	57.524
9		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1		poz.8	m ²	57.524	
				RAZEM	57.524
10		((z.VI) Posadzki z płytek z kamieni sztucznych wielkoformatowych np. 60x60, 60x30cm na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin zaprawą do fugowania	m ²		
d.1		poz.9	m ²	57.524	
				RAZEM	57.524
11		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod cokoliki	m ²		
d.1		0.10*(10.54*2+4.88*2+1.50*2+4.20*2-0.90*3)	m ²	3.954	
				RAZEM	3.954
12		Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m		
d.1		(10.54*2+4.88*2+1.50*2+4.20*2-0.90*3)	m	39.540	
				RAZEM	39.540
13		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej "CERESIT" CM-11 w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.1		poz.12	m	39.540	
				RAZEM	39.540
14		Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
15		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1		Baterie zlewozmywakowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1		Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm złączeniem metodą wciskową	m		
	8		m	8.000	
				RAZEM	8.000
18 d.1		Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
	1.0		m	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1		Dostarczenie i montaż zlewozmywaka	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000