

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska w miejscowości Przybyszew, gm. Olszówka
ADRES INWESTYCJI : Przybyszew, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8346/II/63/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Świetlica wiejska Przybyszew, gm. Olszówka			
1		Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-	m ²		
d.1		sadzkowe 8.14*4.50+4.60*5.70	m ²	62.850	
				RAZEM	62.850
2		Podwaliny pod płytę OSB - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2	m ³		
d.1		(6x10cm) tarcicy nasyczonej 0.487	drew. m ³ drew.	0.487	
				RAZEM	0.487
3		Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jed-	m ²		
d.1		na warstwa grub.10cm (np. Wełna Rockwool, Isover - 100 mm współczyn-	m ²		
		nik przewodzenia ciepła min.0,036 [W/mK] 8.14*4.50	m ²	36.630	
				RAZEM	36.630
4		Ułożenie płyt OSB grub.18mm	m ²		
d.1		8.14*4.50	m ²	36.630	
				RAZEM	36.630
5	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych min. AC 5 wraz z oblistwowaniem	m ²		
d.1	202 1136-01	4.60*5.70	m ²	26.220	
				RAZEM	26.220