

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Roboty ogólnobudowlane - świetlica wiejska w miejscowości Zawadka, gm. Olszówka
ADRES INWESTYCJI : Zawadka, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8346/1/63/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

WÓJT
Wójt Janusz Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Świetlica wiejska Zawadka, gm. Olszówka			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	4.23*2.52+2.63*4.17+1.43*1.62	m ²	23.943	
				RAZEM	23.943
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(4.23*2+2.52*2+2.63*2+4.17*2)*1.50-0.90*1.50*6+(1.43*2+1.62*2)*1.50	m ²	41.700	
				RAZEM	41.700
3	KNR 0-23	Wyprawa cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0931-01	(4.23*2+2.52*2+2.63*2+4.17*2)*1.50-0.90*1.50*6+(1.43*2+1.62*2)*1.50	m ²	41.700	
				RAZEM	41.700
4	KNR 0-23	Wyprawa cienkowarstwowa - gemałit - wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (kolor i rodzaj uzgodnić z Inwestorem)	m ²		
d.1	0931-02	(4.23*2+2.52*2+2.63*2+4.17*2)*1.50-0.90*1.50*6+(1.43*2+1.62*2)*1.50	m ²	41.700	
				RAZEM	41.700
5	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (kolor uzgodnić z Inwestorem)	m ²		
d.1	0605-04	(5.40+8.40)*2*1.70	m ²	46.920	
		(4.60+2.80)*2*2.90+2.40*1.40	m ²	46.280	
		4.40*1.30+1.70*1.30+0.90*0.80+1.70*1.30+1.30*1.30+1.50*1.30+3.0*1.30+1.30*1.30	m ²	20.090	
		13.40*1.70*2+9.0*2.20*2-2.0*2.40-0.80*2.0+1.20*4.0*2	m ²	88.360	
		1.30*7.0	m ²	9.100	
		1.40*5.20*2+1.40*2.90+1.40*2.70+1.10*1.40	m ²	23.940	
				RAZEM	234.690