

Przedmiar robót

Kompleks sportowo-rekreacyjny - remont trybun

Budowa: dz. nr 14/9; 14/14; 14/29; 14/30; 14/31; 14/32; 14/33;
248/1 62-641 Olszówka

Obiekt lub rodzaj robót: **budowlane**

Lokalizacja: dz. nr 14/9; 14/14; 14/29; 14/30; 14/31; 14/32; 14/33;
248/1 62-641 Olszówka

Inwestor: **Gmina Olszówka**
Olszówka 15
62-641 Olszówka

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kompleks sportowo-rekreacyjny - remont trybun		
1	Element	Trybuny - remont		
1	KNR 401/811/7 analogia	Skucie płytek z górnej powierzchni muru	m2	17,950
2	KNR 401/726/1 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	m2	2,712
3	KNR 3/607/3 analogia	Drobne naprawy tynku	m2	135,610
4	KNR 23/2611/1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian trybun	m2	135,610
5	KNR 23/2611/3	Dwukrotne gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	154,460
6	KNR 23/2611/3	Nałożenie na powierzchnię masy tynkarskiej podkładowej	m2	154,460
7	KNR 23/931/2 (1) analogia	Wykonanie tynku zwykłego barwionego w masie frakcja 1 mm na ścianach trybun	m2	154,460
8	KNR 404/405/1 analogia	Demontaż ławek z trybun	m2	56,000
9	KNR 404/814/1	Demontaż konstrukcji stalowej mocującej ławki. Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o średnicy do 14 mm	szt	140,000
10	KNR 6/803/6	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej. Podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem.	m2	141,120
11	KNR 6/803/4 analogia	Ręczna rozbiórka nawierzchni trybun z kostki	m2	141,120
12	NNRNKB 231/511/4 (3)	Nawierzchnie trybun z kostki brukowej na podsypce cementowo- piaskowej. Kostka z odzysku - 95 % + 5% nowej	m2	141,120
13	KNR 231/810/4 analogia	Rozbiórka nawierzchni trybun z płyt betonowych	m2	98,180
14	KNR 6/502/4 (1)	Nawierzchnia trybun z płyt betonowych. Podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową. Płyty z odzysku + 5% nowych	m2	98,180
15	KNR 401/1212/6	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie	m2	42,040
16	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotnie	m2	42,040

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
9.	Robocizna razem	r-g	742,60298		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			742,60298		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	0,7		
2.	Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm	m3	0,056		
3.	Benzyna do lakierów	dm3	1,97588		
4.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	1,327		
5.	Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm	m3	0,07		
6.	Farba chlorok do gruntowania	dm3	3,48932		
7.	Farba chlorok nawierzchniowa	dm3	3,65748		
8.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	22,78248		
9.	Farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60%	dm3	2,35424		
10.	Gips budowlany szpachlowy	kg	135,61		
11.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	25,2		
12.	Kit szpachlowy olejno-żwiczny	dm3	3,48932		
13.	Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm	m2	7,90272		
14.	Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast, biała	kg	46,338		
15.	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	47,0848		
16.	Piasek	m3	105,26193		
17.	Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm kl.I	szt	5,49808		
18.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	kg	46,338		
19.	Tlen techniczny sprężony	m3	5,6		
20.	Tynk żwiczny Atlas	kg	849,53		
21.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,27122		
22.	Wapno suchogazzone (hydratyzowane)	t	0,01573		
23.	Woda	m3	6,00335		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,10848		
2.	Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1)	m-g	0,9818		
3.	Środek transportowy (1)	m-g	1,45192		
4.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,21697		
5.	Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100 m3/h	m-g	14,25312		
6.	Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 2-butłowy z przewodami i palnikami - kpl.	m-g	4,2		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			21,21229		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Kompleks sportowo-rekreacyjny - remont trybun	
1	Trybuny - remont	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Kompleks sportowo-rekreacyjny - remont trybun netto	