

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie : Przebudowa drogi gminnej Dębowiczki-Mniewo
dług. 0,600 km
nr G 496029

CPV 45.23.31.40-2
45.23.32.20-7

gmina : Olszówka

inwestor : Gmina Olszówka

mgr inż. *Andrzej Nowak*

upr. projekt. UAN/390/8846/11/97/86
upr. bud. GP. 7342/11/92
ul. Szymanowskiego 2/22
64-510, Konie

wyk.....

01.03.2018

Zatwierdził:

18. 05. 2018

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Opracowanie zawiera :

- 1.Stronę tytułową
- 2.Przedmiar robót
- 3.Zestawienie materiałów

1. PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Dębowniczi-Mniewo G 46029
długość 0.600 km gmina Olszówka

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KSNR1 0104/03	ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, DLA DRÓG W TERENIE RÓWNIANNYM	km	1.000	1.000 1.000	0.600
		UWAGI: D-01.01.01 -----OBLICZENIA:----- wg. planu sytuacyjnego 0.600				0.600
2.0	KNR201 0217/04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) (wykop rowów: szer. dna 0,40 m, nachylenie skarp 1:1,5, gł. kopania 0,6, długość 50 m)	m3	0.955	1.000 1.000	39.000
		UWAGI: D-02.01.01 -----OBLICZENIA:----- j.w (0.4*0.6+1.5*0.6*0.6)*50				39.000
3.0	KNR201 0416/011	Mechaniczne rozplantowanie urobku spycharkami gąsienic. 100KM, Grunt kat. I-IV w miejscu odkładu (grunt z wykopu rowów)	m3	0.955	1.000 1.000	39.000
		UWAGI: D-02.01.01 -----OBLICZENIA:----- j.w 39				39.000
4.0	KNR201 0508/07	Ścianki czołowe przepustów śred. 40 cm z darniny na mur na istniejących przepustach pod drogą	m2	0.955	1.000 1.000	6.000
		UWAGI: D-06.01.01 -----OBLICZENIA:----- istniejące przepusty 2*2*1.5				6.000
5.0	KSNR6 0101/02	KORYTA WYKONYWANE MECHANICZNIE, O GŁĘB. 20 CM, NA CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI I CHODNIKÓW, W GRUNTACH KAT. II-IV, PRZY UŻYCIU RÓWNIARKI I WAŁCA WIBRACYJNEGO SAMOJEZDNEGO	m2	1.000	1.000 1.000	179.000
		UWAGI: D-04.01.01 -----OBLICZENIA:----- km 0+000-0+025 25*5.50 0+025-0+030 5*(5.5+4.5)/2 wyokrąglenie skrzyżowania 8+8+0.5				137.500 25.000 16.500
6.0	KSNR6 0113/01	DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNI KAMIENNEGO GRUB. WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 10 cm RMS *0.667 tj 10cm/15cm	m2	0.667	0.667 0.667	2822.000
		UWAGI: D-04.04.04 -----OBLICZENIA:----- długość 600 m, szer. 4.50 600*4.50 poszerz. na włączeniu W0 25*1.0+1/2*5 wyokrąglenie skrzyż. W0 8+8 zjazd do pbl po 13 m2 6*13+0.5				2700.000 27.500 16.000 78.500

02.2018
Obiekt: MNIEW600

ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 2
Element: 1

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
7.0	KSNR6 0113/04	GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY Z TWŁUCZNIĄ KAMIENNEGO GRUB.WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 7 CM RMS* 0.875 t.j 7 cm/8 cm	m2	0.875	0.875 0.875	2822.000
		UWAGI: D-04.04.04 -----OBLICZENIA:----- jw 2822				2822.000
8.0	KSNR6 0308/015	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR 1-2 WAR.WIĄZĄCA,GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 3 CM.RMS*0,75 t.j 3/4 cm	m2	0.750	0.750 0.750	2540.000
		UWAGI: D-05.03.05b -----OBLICZENIA:----- dł.600 m,szer.4,10 m 600*4.10 wyokrąglenie skrzyż.W0 8+8 poszerz.na włączeniu jw 27.5+0.5 zjazd 6 szt.po 6 m2 6*6				2460.000 16.000 28.000 36.000
9.0	KSNR6 0309/015	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR 1-2 WARS.ŚCIBRAŁ,GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 3 CM.	m2	1.000	1.000 1.000	2480.000
		UWAGI: D-05.03.05a -----OBLICZENIA:----- dług.600 m,szer.4,00 m 600*4.00 wyokrąglenie skrzyżowania 8+8 poszerz.na włączeniu W0 28 zjazd 6 szt po 6 m2 6*6				2400.000 16.000 28.000 36.000
10.0	KNR201 0407/01	Formowanie nasypów i zagęszczanie walcami wibrac.samoj.9t,Grunt kat.I-II (uzupełnienie poboczy pospółką)	m3	0.955	1.000 1.000	292.000
		UWAGI: D-02.03.01 -----OBLICZENIA:----- przekr.normalny (600+10)*0.46 zjazd 6*4*0.46+0.36				280.600 11.400
11.0	KSNR6 0702/01	SŁUPKI Z RUR STALOWYCH O ŚREDNICY 50 MM do znaków drogowych	szt	1.000	1.000 1.000	6.000
		UWAGI: D-07.02.01 -----OBLICZENIA:----- wg. planu sytuacyjnego 6				6.000
12.0	KSNR6 0702/04	PIONOWE ZNAKI DROGOWE,ZNAKI ZAKAZU,NAKAZU,OSTRZEGAWCZE I INFORMACYJNE O POWIERZCHNI DO 0,3 M2 typu A	szt	1.000	1.000 1.000	7.000
		UWAGI: D-07.02.01 -----OBLICZENIA:----- A-6b 1 A-6c 1 T-;koniec nawierzchni bit.1 A-30 1				1.000 1.000 1.000 1.000

02.2018

ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 3

Element: 0

Obiekt: MNIEW600

A-7

1

1.000

B-33 (40 km/h)

2

2.000

mgr inż. Andrzej Nowak

mgr. projekt. UAM. 308/3340/11/2010

mgr. budowl. GP. 7542/11/2010

ul. Szymonowicza 2/2a

62-810 KONIN

02.2018
Uzytkownik:
Obiekt: MNIEW600

SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "E N T E R" Wloclawek
ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 1

Element: 1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nr eto	Rodzaj materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość	Dostawca
1.	1323709	Słupki z rur stalowych o śr.50 mm	kg	65.4000			
2.	1355521	Tablice znaków drogowych	szt	7.0000			
3.	1600500	Kliniec kamienny niesort.4,0-31,5 mm ze skał magmowych	t	419.7725			
4.	1600514	Krusz.min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń kamien.ze skał magmowych	t	598.5631			
5.	1600600	Miał kamienny 0-4,0 mm ze skał magmowych(melafir,granit...)	t	35.3103			
6.	1602299	Pospółka naturalna		292.0000			
7.	1603005	Masa min-asfalt.grysowo-żwir.dla ruchu KR 1-2 i wars.ścieralnej	t	178.3120			
8.	1603006	Masa min-asf.żwir-piaskowa dla ruchu KR 1-2 i war.wiązającej	t	177.9270			
9.	3930000	Woda	m3	47.9881			
10.	3951300	Paliki drewniane iglaste śr.50 mm	m3	0.0624			
11.	3990000	Darn	m2	21.0000			
12.	88888888	Materiały inne	%	0.0000			

WARTOŚĆ RAZEM: