

PRZEDMIAR ROBÓT INWESTORSKI

CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne KOSZTY KWALIFIKOWANE

Budowa: Utworzenie miejsca rekreacji i placu zabaw w miejscowości Olszówka

Rodzaj robót: Inżynierskie

Lokalizacja: Miejscowość Olszówka dz. nr 65/5; gmina Olszówka

Zamawiający: Gmina Olszówka
Olszówka 15
62-641 OlszówkaWykonawca:
.....
.....

PRZEDMIAR

Strona 1

31-01-2018

SYKAL-002891

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1	1	KNNR N001-01-12-01-00	Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	HA	0,070
1	2	KNNR N001-02-09-09-00	Wykopy pod chodniki (bezpieczne ciągi piesze)koparką 0,60 m³ w gruncie kategorii 3 na odkład. Przedmiar: V = 0,28 m X 274,00m2 = 76,72 m3	m³	76,720
1	3	KNNR N001-02-15-01-00	Przemieszczanie do 10 m spycharką 75 KM gruntu odspojonego kat 1-3 pochodzącego z wykopu pod chodniki w zaniżone miejsca na działce	m³	76,720
2	CPV 45233161-5: Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych chodniki				
2.1	Chodnik główny 3,00 m				
2.1	4	KNNR N006-01-04-03-00	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m²	30,000
2.1	5	KNNR N006-01-09-02-00	Podbudowa betonowa B-7,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	30,000
2.1	6	KNNR N006-01-05-01-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 2 cm po ułożenie kostki betonowej	m²	30,000
2.1	7	KNR 231-00-03-01-00	Chodniki z kostki betonowej prostokątnej 20x10x6 kolorowej (beżowej)na podsypce piaskowej	m²	30,000
2.1	8	KNNR N006-04-04-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	metr	20,000
2.2	Chodnik główny 1,50 m				
2.2	9	KNNR N006-01-04-03-00	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m²	48,000
2.2	10	KNNR N006-01-09-02-00	Podbudowa betonowa B-7,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	48,000
2.2	11	KNNR N006-01-05-01-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 2 cm po ułożenie kostki betonowej	m²	48,000
2.2	12	KNR 231-00-03-01-00	Chodniki z kostki betonowej prostokątnej 20x10x6 kolorowej (ceglasta)na podsypce piaskowej	m²	48,000
2.2	13	KNNR N006-04-04-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	metr	64,000
2.3	Chodnik główny 1,20 m				
2.3	14	KNNR N006-01-04-03-00	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m²	117,500
2.3	15	KNNR N006-01-09-02-00	Podbudowa betonowa B-7,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	117,500
2.3	16	KNNR N006-01-05-01-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 2 cm po ułożenie kostki betonowej	m²	117,500
2.3	17	KNR 231-00-03-01-00	Chodniki z kostki betonowej prostokątnej 20x10x6 kolorowej (szarej)na podsypce piaskowej	m²	117,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.3	18	KNNR	N006-04-04-03-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	metr	147,000
4	CPV 45211320-8: Roboty budowlane w zakresie altan				
4.1	Utwardzenie pod altanę z kostki betonowej				
4.1	19	KNNR	N006-01-04-03-00 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m ²	78,500
4.1	20	KNNR	N006-01-09-02-00 Podbudowa betonowa B-7,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	78,500
4.1	21	KNNR	N006-01-05-01-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 2 cm po ułożenie kostki betonowej	m ²	78,500
4.1	22	KNR	231-00-03-01-00 Chodniki z kostki betonowej prostokątnej 20x10x6 kolorowej (beżowej) na podsypce piaskowej	m ²	78,500
4.1	23	KNNR	N006-04-04-03-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	metr	31,400
4.2	Zakup i montaż altany o wymiarach 600x400 cm				
4.2	24	Kalkulacja własna	Zakup i montaż altany drewnianej o wymiarach 400x600 cm	szt	1,000
5	CPV 45212130-6: Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki i placu zabaw - wyposażenie				
5	25	Kalkulacja własna	Zakup i montaż zestawu zabawowego	szt	1,000
5	26	Kalkulacja własna	Zakup i montaż bujaków	szt	2,000
5	27	Kalkulacja własna	Zakup i montaż huśtawki podwójnej	szt	1,000
5	28	Kalkulacja własna	Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw	szt	1,000
6	CPV 45212130-6: Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki; część rekreacyjna- wyposażenie				
6	29	Kalkulacja własna	Zakup i montaż grilla zawieszanego	szt	1,000
6	30	Kalkulacja własna	Zakup i montaż grilla betonowego	szt	1,000
6	31	Kalkulacja własna	Zakup i montaż ławki bujanej	szt	1,000
6	32	Kalkulacja własna	Zakup i montaż ławek parkowych	szt	5,000
6	33	Kalkulacja własna	Zakup i montaż koszy na smieci	szt	2,000
6	34	Kalkulacja własna	Zakup i montaż tablic informacyjnych	szt	4,000
7	CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - nasadzenia				
7	35	KNR	221-03-02-01-00 Zakup Bukszpan	szt	5,000
7	36	KNR	221-03-02-10-00 Zakup Klon pospolity	szt	2,000
7	37	KNR	221-03-02-09-01 Zakup Lipy drobnoliatnej	szt	3,000
7	38	KNR	221-03-02-09-01 Zakup Krzewinka cudowna	szt	15,000
7	39	KNR	221-03-02-09-01 Zakup Tawuła japońska	szt	5,000
7	40	KNR	221-03-02-09-01 Zakup Lilak chiński	szt	3,000
7	41	KNR	221-03-02-09-01 Zakup Forsycja	szt	5,000

GMINA OLSZÓWKA
 Olszówka 15
 62-641 Olszówka
 VIP 6662002107, R.311019289

WÓJT
 Włodzimierz Fraszczyk