

Przedmiar robót

Remont zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Głębokie 88, 62-641 Olszówka

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Klasa- roboty malarskie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR0925-0101-050	Ostłony okien folią polietynową, wykonane przy pomocy wyciągu (2x1,2x2,05=4,92m2)	m2	5,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany: 62,14 m2 - sufit 24,70 m2	m2	86,84
3	wg nakładów rzeczowych KNR1208-02-050	Ługowanie farby z tynków ścian - usunięcie lamperii. (20x1,2=24m2)	m2	24,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) - sufit	m2	24,70
5	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	62,14
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-02-050	Wyrównanie powierzchni pod malowanie. Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	m2	62,14
7	wg nakładów rzeczowych KNR1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia	m2	24,70
8	wg nakładów rzeczowych KNR1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia	m2	62,14
9	wg nakładów rzeczowych KNR1208-0101-050	Jednokrotne lakierowanie tynków ścian - analogia lakierowanie lamperii z użyciem lakieru bezbarwnego wodnego jednoskładnikowego (20x2,0=40,0m2)	m2	40,00

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR1208-0101-050	Jednokrotne lakierowanie tynków ścian - analogia lakierowanie lamperii z użyciem lakieru bezbarwnego wodnego jednoskładnikowego (20x2,0=40m2)- druga warstwa	m2	40,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-01-050	Zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01.	m2	2,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-22-040	Jednokrotne malowanie grzejników.	m	3,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011215-02-050	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2	4,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011215-05-050	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2	10,00

2. Klasa - wymiana okładziny

Kod CPV:

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110815-08-040	Wymiana listew przyściennych	m	20,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	24,70
17	wg nakładów rzeczowych KNR-W0809-030-050	Wyrównanie podłogi betonowych poprzez szlifowanie-zeszlifowane kleju.	m2	24,70
18	wg nakładów rzeczowych KNR-W1105-03-050	Grunt pod warstwy wyrównawcze i wygładzające np: UZIN PE 260	m2	24,70
19	wg nakładów rzeczowych KNR1115-04-050	Warstwy wygładzające z masy cementowej grubość warstwy 3 mm- analogia	m2	24,70
20	wg nakładów rzeczowych KNR1112-05-050	Posadzki z wykładziny rulonowej PCV zgrzewana homogeniczna o grubości minimum 2 mm np COLCA MARAS T84 na kleju np: UZIN KE, bez warstwy izolacyjnej – ANALOGIA	m2	24,70
21	wg nakładów rzeczowych KNR-W1123-04-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych- analogia (sznur spawalniczy do wykładzin pcv)	m2	24,70

1	2	3	4	5
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł- analogia bez wykucia otworu.	szt	5,00

3. Kasa - roboty instalacyjne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
23	wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-070-020	Demontaż opraw świetłowych - belka montażowa	szt	4,00
24	wg nakładów rzeczowych KNNR0401-070-020	Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych i gniazd - analogia	szt	4,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-04-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem, przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm ²	szt	3,00
1.		0,00		
26	wg nakładów rzeczowych KNNR 5N0050306010000-0-020	Łączniki instalacyjne natynkowo-wtykowe w puszkach szczękowych	szt	1,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR-W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania	kpl	6,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED z podłączeniem - analogia np.: Oprawa natynkowa 60x60 - RODZAJ UZGODNIĆ Z INWESTOREM	szt	6,00

4. Pomieszczenie dyrektora - roboty malarskie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
29	wg nakładów rzeczowych KNR0925-0101-050	Ostony okien folią polietylową, wykonane przy pomocy wyciągu (1,2x2,05=2,46m ²)	m ²	2,50
30	wg nakładów rzeczowych KNR1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany: 65,52 m ² - sufit 26,14 m ²	m ²	91,66

1	2	3	4	5
31	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) - sufit	m2	26,14
32	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	65,52
33	wg nakładów rzeczowych KNR1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	91,66
34	wg nakładów rzeczowych KNR1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia	m2	26,14
35	wg nakładów rzeczowych KNR1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	65,52
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2026-03-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 100 mm, dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym (Orgbud W-wa)	m2	2,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-22-040	Jednokrotne malowanie grzejników.	m	3,00
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł- analogia bez wykucia otworu.	szt	3,00
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011215-02-050	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich 2 sztuki	m2	8,00
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011215-05-050	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2	5,00

5. Pomieszczenie dyrektora - wymiana okładziny

Kod CPV:

1	2	3	4	5
41	wg nakładów rzeczowych KNR0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	26,60

1	2	3	4	5
42	wg nakładów rzeczowych KNR-W0809-030-050	Wyrównanie podłoża betonowych poprzez szlifowanie-zeszlifowane kleju.	m2	26,60
43	wg nakładów rzeczowych KNR-W1105-03-050	Grunt pod warstwy wyrównawcze i wygładzające np: UZIN PE 260	m2	26,60
44	wg nakładów rzeczowych KNR1115-04-050	Warstwy wygładzające z masy cementowej grubość warstwy 3 mm- analogia	m2	26,60
45	wg nakładów rzeczowych KNR1112-05-050	Posadzki z wykładziny rulonowej PCV zgrzewana homogeniczna o grubości minimum 2 mm np. COLCA MARAS T84 na kleju np.: UZIN KE, bez warstwy izolacyjnej - NANALOGIA	m2	26,60
46	wg nakładów rzeczowych KNR-W1123-04-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych- analogia (sznur spawalniczy do wykładzin PCV)	m2	26,60
47	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110815-08-040	Wymiana listew przyściennych	m	22,00

6. Pomieszczenie dyrektora- roboty instalacyjne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
48	wg nakładów rzeczowych kalk20	Demontaż opraw oświetleniowych. krotność= 1,00	szt	4,00
49	wg nakładów rzeczowych KNNR0401-070-020	Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych i gniazd - analogia krotność= 1,00	szt	1,00
50	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-04-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem, przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm ²	szt	5,00
1.		0,00		
51	wg nakładów rzeczowych KNNR 5N0050306010000 0-020	Łączniki instalacyjne natynkowo-wtynkowe w puszkach szczękowych	szt	1,00
52	wg nakładów rzeczowych KNR-W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania	kpl	4,00

1	2	3	4	5
53	wg nakładów rzeczowych KNR0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED z podłączeniem - analogia np.: Oprawa natynkowa 60x60 - RODZAJ UZGODNIĆ Z INWESTOREM	szt	4,00

7. Sekretariat - roboty malarskie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
54	wg nakładów rzeczowych KNR0925-0101-050	Ostony okien folią polietynową, wykonane przy pomocy wyciągu (1,2x2,05=2,46m2)	m2	2,50
55	wg nakładów rzeczowych KNR1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany: 51,20 m2 - sufit 13,40 m2	m2	64,60
56	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	13,40
57	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	51,20
58	wg nakładów rzeczowych KNR1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	64,60
59	wg nakładów rzeczowych KNR1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia	m2	13,40
60	wg nakładów rzeczowych KNR1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	51,20
61	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-22-040	Jednokrotne malowanie grzejników.	m	2,00
62	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł- analogia bez wykucia otworu.	szt	2,00
63	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011215-02-050	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2	4,00
64	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011215-05-050	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2	5,00

8. Sekretariat - wymiana okładziny

Kod CPV:

--

1	2	3	4	5
65	wg nakładów rzeczowych KNR0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	14,46
66	wg nakładów rzeczowych KNR-W0809-030-050	Wyrównanie podłoży betonowych poprzez szlifowanie-zeszlifowane kleju.	m2	14,46
67	wg nakładów rzeczowych KNR-W1105-03-050	Grunt pod warstwy wyrównawcze i wygładzające np: UZIN PE 260	m2	14,46
68	wg nakładów rzeczowych KNR1115-04-050	Warstwy wygładzające z masy cementowej grubość warstwy 3 mm- analogia	m2	14,46
69	wg nakładów rzeczowych KNR1112-05-050	Posadzki z wykładziny rulonowej PCV zgrzewana homogeniczna o grubości minimum 2 mm np. COLCA MARAS T84 na kleju np.: UZIN KE, bez warstwy izolacyjnej - NANALOGIA	m2	14,46
70	wg nakładów rzeczowych KNR-W1123-04-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych- analogia (sznur spawalniczy do wykładzin PCV)	m2	14,46
71	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110815-08-040	Wymiana listew przyściennych	m	16,30

9. Sekretariat - roboty instalacyjne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
72	wg nakładów rzeczowych kalk20	Demontaż opraw oświetleniowych.	szt	2,00
73	wg nakładów rzeczowych KNNR0401-070-020	Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych i gniazd - analogia	szt	1,00
74	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-04-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem, przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm2	szt	5,00
1.		0,00		
75	wg nakładów rzeczowych KNNR 5N0050306010000 0-020	Łączniki instalacyjne natynkowo-wtynkowe w puszkach szczękowych	szt	1,00

1	2	3	4	5
76	wg nakładów rzeczowych KNR-W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania	kpl	2,00
77	wg nakładów rzeczowych KNR0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED z podłączeniem - analogia np.: Oprawa natynkowa 60x60 - RODZAJ UZGODNIĆ Z INWESTOREM	szt	2,00

10. Sekterariat - wykucie nowych drzwi (90x210)

Kod CPV:

1	2	3	4	5
78	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-05-060	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej, dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	2,10
79	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010313-04-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - analogia C 200	m	2,60
80	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010313-05-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - analogia C200	m	2,60
81	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/	m2	1,89
82	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021016-0101-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbud. w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt. I emalią fial./BI.8/96/	szt	1,00
83	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010708-06-040	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów,na ościeżach szerokości do 40 cm	m	5,20

11. Kuchnia - roboty malarskie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
84	wg nakładów rzeczowych KNR1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby - pom 1- ściany: 8,34m2 - sufit 4,18 m2, pom. 2 - ściany: 11,30m2 - sufit 4,28 m2, pom. 3 - ściany: 9,00m2 - sufit 3,55 m2, pom 3 ściany: 26,00m2 - sufit 4,89 m2, pom 4- ściany: 11,80m2 - sufit 6,30m2, pom. 4- ściany: 13,44m2 - sufit 10,20 m2, krotność= 1,00	m2	113,28
85	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	113,28
86	wg nakładów rzeczowych KNR1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	113,28
87	wg nakładów rzeczowych KNR1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia	m2	33,40
88	wg nakładów rzeczowych KNR1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian- analogia	m2	79,88
89	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-22-040	Jednokrotne malowanie grzejników.	m	3,00
90	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł- analogia bez wykucia otworu.	szt	7,00
91	wg nakładów rzeczowych KNR1208-02-050	Ługowanie farby z tynków ścian - usunięcie lamperii.w pom. 4 powierzchnia 15,72m2	m2	15,72
92	wg nakładów rzeczowych KNR0129-01-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m.- analogia montaż parapetów ze stali nierdzewnej o wymiarach 65x93cm sztuk 3.	szt	3,00
93	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010734-01-020	Wymiana lub Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm Charakterystyka Robót: Tablica 0734 WYMIANA PŁYTEK OKŁADZINOWYCH ŚCIENNYCH	szt	3,00
94	wg nakładów rzeczowych KNR1208-0101-050	Jednokrotne lakierowanie tynków ścian - analogia lakierowanie lamperii z użyciem lakieru bezbarwnego wodnego jednoskładnikowego (pomieszczenie gospodarcze 17.72m2)	m2	17,72
95	wg nakładów rzeczowych KNR1208-0101-050	Jednokrotne lakierowanie tynków ścian - analogia lakierowanie lamperii z użyciem lakieru bezbarwnego wodnego jednoskładnikowego (pomieszczenie gospodarcze) druga warstwa	m2	17,72

12. Kuchnia- roboty instalacyjne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
96	wg nakładów rzeczowych kalk20	Demontaż opraw oświetleniowych.	szt	1,00
97	wg nakładów rzeczowych KNNR0401-070-020	Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych i gniaz - anlogia	szt	6,00
98	wg nakładów rzeczowych KNNR0308-020-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² - typ AQUA -TOP- łazienka , kuchnia	szt	6,00
99	wg nakładów rzeczowych KNNR 5N0050306010000 0-020	Łączniki instalacyjne natynkowo-wtynkowe w puszkach szczękowych	szt	6,00
100	wg nakładów rzeczowych KNR-W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kotkach kotwiących, cztery mocowania	kpl	1,00
101	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080511-05-020	Montaż na gotowym podłożu opraw - np: plafon 1x38W IP54 z podłączeniem- RODZAJ UZGODNIĆ Z INWESTOREM	szt	1,00

13. Kuchnia - pom. łazienki - wymiana armatury sanitarnej , korytarz i przedsionek.

Kod CPV:

1	2	3	4	5
102	wg nakładów rzeczowych KNR0705-02-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Baterie wannowe lub umywalkowe	szt	1,00
103	wg nakładów rzeczowych KNR0705-05-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Miski klozetowe fajansowe	szt	1,00
104	wg nakładów rzeczowych KNR0705-08-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	1,00
105	wg nakładów rzeczowych KNNR 40233-030-090	Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,00

1	2	3	4	5
106	wg nakładów rzeczowych KNR-W0137-01-020	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie, mosiężne, standardowe o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00
107	wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-02010-090	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym	kpl	1,00
108	wg nakładów rzeczowych KNNR 40218-010-020	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm	szt	1,00
109	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Analogia. Pionowa izolacja przeciwwilgociowa wykonana ręcznie pom. łazienki pow. pow scian 13,98m2	m2	13,98
110	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek- łazienka ściany 13, 98m2	m2	13,98
111	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	12,01
112	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) pow. pom 1. ściany 14,92m2, pow pom 2 - korytarz ściany 12,16m2, pow. pom 3 - łazienka ściany 13, 98m2	m2	41,06
113	wg nakładów rzeczowych KNR0829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m2	41,06
114	wg nakładów rzeczowych KNR0829-07-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)	m2	41,06
115	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050	Analogia. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa wykonana ręcznie - posadzki	m2	3,55
116	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2	12,01
117	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2806-03-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 20x20 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (Orgbud W-wa) pow. pom 1 4,18m2, pow pom 2 - korytarz 4,28m2, pow pom 3 - łazienki -3,55m2	m2	12,01

14. Łazienka damska - roboty malarskie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
118	wg nakładów rzeczowych KNR0925-0101-050	Ostony okien folią polietynową, wykonane przy pomocy wyciągu (2x1,2x2,05=4,92m2)	m2	5,00
119	wg nakładów rzeczowych KNR1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany: 26,23m2 - sufit 22,12 m2	m2	48,35
120	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	48,35
121	wg nakładów rzeczowych KNR1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	48,35
122	wg nakładów rzeczowych KNR1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia	m2	22,12
123	wg nakładów rzeczowych KNR1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia	m2	26,23
124	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-22-040	Jednokrotne malowanie grzejników.	m	1,50
125	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł- analogia bez wykucia otworu.	szt	3,00
126	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011215-05-050	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2	10,00

15. Łazienka damska - wymiana armatury sanitarnej.

Kod CPV:

1	2	3	4	5
127	wg nakładów rzeczowych KNR0705-02-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Baterie wannowe lub umywalkowe	szt	4,00
128	wg nakładów rzeczowych KNR0705-05-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Miski klozetowe fajansowe	szt	4,00
129	wg nakładów rzeczowych KNR0705-08-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	4,00

1	2	3	4	5
130	wg nakładów rzeczowych KNNR 40233-030-090	Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	4,00
131	wg nakładów rzeczowych KNR-W0137-01-02 0	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie, mosiężne, standardowe o średnicy nominalnej 15 mm	szt	4,00
132	wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-02010-090	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym	kpl	4,00
133	wg nakładów rzeczowych KNNR 40218-010-020	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm	szt	2,00
134	wg nakładów rzeczowych własna-050	Pionowa i pozioma izolacja przeciwwilgociowa gr. 1 mm wykonana ręcznie pom. łazienki pow. podłoga 18,80m2 + pow ścian 64,25m2	m2	83,05
135	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- łazienka ściany 64,25m2	m2	64,25
136	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	18,80
137	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0101-05 0	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	64,25
138	wg nakładów rzeczowych KNR0829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m2	64,25
139	wg nakładów rzeczowych KNR0829-07-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)	m2	64,25
140	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2806-03-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 20x20 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 (Orgbud W-wa)	m2	18,80

16. Łazienka damska - roboty instalacyjne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
141	wg nakładów rzeczowych kalk20	Demontaż opraw oświetleniowych.	szt	3,00

1	2	3	4	5
142	wg nakładów rzeczowych KNNR0401-070-020	Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych i gniaz - anlogia	szt	2,00
143	wg nakładów rzeczowych KNNR0308-020-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2- typ AQUA -TOP- łazienka , kuchnia	szt	1,00
144	wg nakładów rzeczowych KNNR 5N0050306010000 0-020	Łączniki instalacyjne natynkowo-wtynekowe w puszkach szczękowych	szt	2,00
145	wg nakładów rzeczowych KNR-W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania	kpl	3,00
146	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080511-05-020	Montaż na gotowym podłożu opraw - np: plafon 1x38W IP54 z podłączeniem- RODZAJ UZGODNIĆ Z INWESTOREM	szt	3,00

17. Łazienka damska wymiana stolarki drzwiowej

Kod CPV:

1	2	3	4	5
147	wg nakładów rzeczowych KNNR0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	4,00
148	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021016-0101-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./BI.8/96/	szt	4,00
149	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2,fabrycznie wykończone/B.I.nr 8/96/ 4x 1,47=5,88m2	m2	5,88
150	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021508-08-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną,drewnianych drzwi i ościeżnic metalowych z dwukrotnym szpachlowaniem - sztuk 2 (2x 0,7x2,10= 2,94m2) współczynnik powierzchni x2,5 uwzględnia malowanie ościeżnicy	m2	15,00

18. Łazienka męska - roboty malarskie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
151	wg nakładów rzeczowych KNR0925-0101-050	Ostony okien folią polietynową, wykonane przy pomocy wyciągu (2x1,2x2,05=4,92m2)	m2	5,00
152	wg nakładów rzeczowych KNR1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany: 15,32m2 - sufit 11,74 m2	m2	27,06
153	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	27,06
154	wg nakładów rzeczowych KNR1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	27,46
155	wg nakładów rzeczowych KNR1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia	m2	11,74
156	wg nakładów rzeczowych KNR1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian- analogia	m2	15,32
157	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-22-040	Jednokrotne malowanie grzejników.	m	1,50
158	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł- analogia bez wykucia otworu.	szt	3,00
159	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011215-05-050	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2	10,00

19. Łazienka męska - wymiana armatury sanitarnej.

Kod CPV:

1	2	3	4	5
160	wg nakładów rzeczowych KNR0705-02-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Baterie wannowe lub umywalkowe	szt	2,00
161	wg nakładów rzeczowych KNR0705-05-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Miski klozetowe fajansowe	szt	2,00
162	wg nakładów rzeczowych KNR0705-08-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	2,00

1	2	3	4	5
163	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040705-11-020	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Muszle pisuarowe	szt	2,00
164	wg nakładów rzeczowych KNNR 40233-030-090	Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	2,00
165	wg nakładów rzeczowych KNNR 40234-010-090	Pisuary pojedyncze z płuczkami	kpl	2,00
166	wg nakładów rzeczowych KNR-W0137-01-020	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie, mosiężne, standardowe o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,00
167	wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-02010-090	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym	kpl	2,00
168	wg nakładów rzeczowych KNNR 40218-010-020	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm	szt	2,00
169	wg nakładów rzeczowych własna-050	Pionowa i pozioma izolacja przeciwwilgociowa gr. 1 mm wykonana ręcznie pom. łazienki pow. podłoga 11,74m2 + pow ścian 51,85m2 - analogia	m2	63,59
170	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek- łazienka ściany 51,85m2	m2	51,85
171	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	11,74
172	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	63,59
173	wg nakładów rzeczowych KNR0829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m2	51,85
174	wg nakładów rzeczowych KNR0829-07-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)	m2	51,85
175	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2806-03-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 20x20 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 (Orgbud W-wa)	m2	11,74

20. Łazienka męska - roboty instalacyjne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
176	wg nakładów rzeczowych kalk20	Demontaż opraw oświetleniowych.	szt	2,00
177	wg nakładów rzeczowych KNNR0401-070-020	Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych i gniazd - analogia	szt	2,00
178	wg nakładów rzeczowych KNNR0308-020-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² - typ AQUA -TOP- łazienka, kuchnia	szt	1,00
179	wg nakładów rzeczowych KNNR 5N0050306010000 0-020	Łączniki instalacyjne natynkowo-wtyczkowe w puszkach szczegółowych	szt	2,00
180	wg nakładów rzeczowych KNR-W0502-10-090	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, cztery mocowania	kpl	2,00
181	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080511-05-020	Montaż na gotowym podłożu opraw - np: plafon 1x38W IP54 z podłączeniem- RODZAJ UZGODNIĆ Z INWESTOREM	szt	2,00

21. Łazienka męska - wymiana stolarki drzwiowej

Kod CPV:

1	2	3	4	5
182	wg nakładów rzeczowych KNR0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic - analogia	szt	2,00
183	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021016-0101-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią fial./BI.8/96/ dla kabiny nr 1	szt	1,00
184	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021016-0101-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią fial./BI.8/96/ dla kabiny nr 2	szt	1,00
185	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m ² ,fabrycznie wykończone/B.I.nr 8/96/ dla kabiny nr 1. 1x 0,7x2,10=1,47m ²	m ²	1,47

1	2	3	4	5
186	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne lokalowe, jednokierunkowe pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie wykończone/B.I.nr 8/96/ dla kabiny nr 2. 1x 0,8x2,10=1,68m2	m2	1,68
187	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021508-08-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną, drewnianych drzwi i ościeżnicy z dwukrotnym szpachlowaniem - sztuk 2 (2x 0,7x2,10= 2,94m2) współczynnik powierzchni x2,5 uwzględnia malowanie ościeżnicy	m2	15,00

22. Schody zewnętrzne - schody wejściowe

Kod CPV:

1	2	3	4	5
188	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych- schody zewnętrzne - pow 6,13x6,35+(4,55+3,49+2,39)x0,155=40,52m2	m2	40,52
189	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010211-02-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm - analogia	m2	40,52
190	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010205-08-020	Naprawa stopni schodowych. Większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2 m2	szt	6,00
191	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi Ceresit CT 17- analogia	m2	40,52
192	wg nakładów rzeczowych własna-050	Pionowa i pozioma izolacja przeciwwilgociowa gr. 1 mm wykonana ręcznie zewnętrzna	m2	40,52
193	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko. (4,06x5,51=22,69m2)	m2	22,69
194	wg nakładów rzeczowych własna-050	Warstwa ochronna powierzchni betonu wykonana metodą hydrofobizacji	m2	40,52

23. Schody zewnętrzne główne- ściany boczne, belki

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
195	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-10-050	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 (ściany boczne $2 \times 4,02 + 4,22 = 12,26 \text{ m}^2$ przyjęto 12,3m2	m2	12,30
196	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080510-1470-050	Czyszczenie ściernie lub chemiczne - mury gładkie	m2	12,30
197	wg nakładów rzeczowych własna-050	Pionowa izolacja przeciwwilgociowa gr. 1 mm wykonana ręcznie zewnątrz (szlamy płynnej np: REMMERS lub równoważnej	m2	12,30
198	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020902-01-050	Tynki zewnętrzne gr 1,5 cm wykonane ręcznie, na ścianach np Remmers lub równoważne	m2	12,30
199	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi np. Firmy Remmers	m2	12,33
200	wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-020-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą krzemianową- alalogia	m2	12,33
201	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-10-050	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej - belki balkon , głowice , tralki przyjęto 5m2	m2	5,00
202	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19080510-1470-050	Czyszczenie ściernie lub chemiczne - mury gładkie Charakterystyka Robót: Tablica: 0510 Opis robót jak w pozycji.	m2	5,00
203	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi np. Firmy Remmers	m2	5,00
204	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020902-01-050	Tynki zewnętrzne gr 1,5 cm wykonane ręcznie np Remmers lub równoważne	m2	5,00
205	wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-020-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą krzemianową- alalogia	m2	5,00

24. Balkon

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
206	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-06-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa 6,30x4,40	m2	27,78
207	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-07-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa	m2	27,78
208	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	6,10
209	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010211-01-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	20,00
210	wg nakładów rzeczowych KNR1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi Ceresit CT 17- analogia	m2	27,78
211	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0201-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	m2	27,78
212	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0618-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)	m2	27,78
213	wg nakładów rzeczowych KNR 20505-040-050	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość, w rozwinięciu ponad 25 cm, z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,7mm	m2	6,10
214	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko. (4,06x5,51=22,69m2)	m2	22,69
215	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm- krotność 4	m2	90,78
216	wg nakładów rzeczowych własna-050	Warstwa ochronna powierzchni betonu wykonana metodą hydrofobizacji	m2	22,69
217	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0529-03-040	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy tytanowo- cynkowej fi 18cm	m	15,51

25. Rusztowania

Kod CPV:

--

1	2	3	4	5
218	wg nakładów rzeczowych KNNR 21501-010-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	70,00

26. Wymiana barierek

Kod CPV:

1	2	3	4	5
219	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011306-01-020	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	2,00
220	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021207-05-040	Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, o masie ponad 16 kg.	m	14,65

27. Inwentaryzacja

Kod CPV:

1	2	3	4	5
221	wg nakładów rzeczowych kalk. własna-020	Inwentaryzacja detali architektonicznych wraz z wydrukiem 2 egz.	szt	1,00

28. Utylizacja

Kod CPV:

1	2	3	4	5
222	wg nakładów rzeczowych kalk. własna-020	Wynajem kontenera na odpady budowlane	szt	1,00
223	wg nakładów rzeczowych kalk. własna-020	Oplata za utylizację materiałów takich jak papa , wykładzina	szt	1,00