

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Prace malarskie w budynku Szkoły Podstawowej w Lubiance
ADRES INWESTYCJI : Lubianka 21, 62-641 Olszówka
INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Lubiance
ADRES INWESTORA : Lubianka 21, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2020r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8346/II/63/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

marzec 2020r

INWESTOR :

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. św. Stanisława Ko
w Lubiance
Lubianka 21, 62-641 Olszówka
tel. / fax 63 26 16 72
pow. kołski, woj. wielkop.
NIP 656-211-74-02, Reg. GOS :

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Marciniak

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty malarskie			
1	Klukul. in- d.1 dyw.	Demontaż oraz ponowny montaż drabinek gimnastycznych	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie posadzek folią	m ²		
		23.70*11.68+1.48*0.40*2	m ²	278.000	
				RAZEM	278.000
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, likwidacją pęknięć, rys i uszkodzeń (23.70+11.68)*2*3.35-2.55*2.45*8+0.38*(2.45*2+2.55)*8	m ²		
			m ²	209.714	
				RAZEM	209.714
4	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze uzgodnionym z Inwestorem poz.3	m ²		
			m ²	209.714	
				RAZEM	209.714
5	KNR-W 2-02 d.1 1509-08	Trzykrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym tynków wewnętrznych - ścian Krotność = 3 poz.4	m ²		
			m ²	209.714	
				RAZEM	209.714
6	KNR-W 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z uzupełnieniem ubytków i szpachlowaniem (23.70+11.68)*2*3.41+0.05*1.29*2*8-2.55*2.10*8+0.38*2.10*2*8-1.48*1.98*2+0.33*(1.98*2+1.48)*2	m ²		
			m ²	209.981	
				RAZEM	209.981
7	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm	m		
		7.30*2+1.0*1.0+0.30*2+0.50*2+21.30*2+1.50+1.0*2+1.0+1.0+0.30*2+1.0*2+0.30*2+1.0*2+0.30*2	m	71.100	
				RAZEM	71.100
8	KNR 4-01 d.1 1209-16	Malowanie listew przypodłogowych	m		
		23.70+11.68*2-1.48*2+0.33*2*2	m	45.420	
				RAZEM	45.420
9	KNR 4-01 d.1 1210-09x3	Trzykrotne lakierowanie parapetów wewnętrznych np lakierem UNIEPAL-DREW AQUA 1-K (w ilości co najmniej 200 g/m ²) - (doprowadzenie do granicy trudnozapalności) (0.38+0.04+0.16)*2.55*8	m ²		
			m ²	11.832	
				RAZEM	11.832
10	KNR-W 7-12 d.1 0105-01	Odtłuszczenie sufitu sali gimnastycznej pod malowanie farbami do metalu poliwinylowymi 23.70*11.68	m ²		
			m ²	276.816	
				RAZEM	276.816
11	KNR 7-12 d.1 0225-01	Malowanie sufitu sali gimnastycznej natryskowo farbami do metalu poliwinylowymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem Krotność = 2 poz.10	m ²		
			m ²	276.816	
				RAZEM	276.816
12	KNR 2-02 d.1 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości rusztowania do 5 m 23.70*11.68	m ²		
			m ²	276.816	
				RAZEM	276.816
13	KNR 2-02 d.1 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m 0.60*(23.70*2+(11.60-0.60*2)*2)*2	m ²		
			m ²	81.840	
				RAZEM	81.840
14	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,10,11)			
2		Wymiana stolarki drzwiowej i osłon grzejnikowych			
15	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.48*2.05*2	m ²		
			m ²	6.068	
				RAZEM	6.068
16	KNR 7 d.2 0503-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych w kolorze białym (wypełnienie częściowo panel, częściowo szyba bezpieczna z obu stron) wraz z obróbką osadzenia 1.48*2.05*2	m ²		
			m ²	6.068	
				RAZEM	6.068
17	kalkul. d.2 indyw.	Wymiana osłon na grzejniki - osłony z płyty MDF z otworami, malowane i lakierowane np. lakierem UNIEPAL-DREW AQUA 1-K (w ilości co najmniej 200 g/m ²) - rodzaj i kolor uzgodnić z Inwestorem (0.95+0.22)*(5.50+3.10+23.70)	m ²		
			m ²	37.791	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wymiana grzejników		RAZEM	37.791
18 KNR 4-02 d.3 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 11	kpl.			
		kpl.		11.000	
				RAZEM	11.000
19 KNR 2-15 d.3 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. płytowych 11*2	kpl.			
		kpl.		22.000	
				RAZEM	22.000
20 KNR-W 2-15 d.3 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600 mm i długości 1800-2000 mm 11	szt.			
		szt.		11.000	
				RAZEM	11.000
21 KNR 2-15 d.3 0415-01	Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną o śr.nom. do 15 mm 11	szt.			
		szt.		11.000	
				RAZEM	11.000
22 KNR-W 2-15 d.3 0412-01	Zawory grzejnikowe powrotne 11	szt.			
		szt.		11.000	
				RAZEM	11.000